# 廉江金刚砂地面固化，廉江仓库地面起灰无尘处理

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 廉江金刚砂地面固化，廉江仓库地面起灰无尘处理 |
| 公司名称 | 东莞市润途工业地板有限公司 |
| 价格 | 15.00/平方 |
| 规格参数 | 基层强度：:提升35%<br>耐冲压性：:叉车走动10T<br>莫氏硬度：:>8 |
| 公司地址 | 东莞市横沥镇山厦村村前路102号 |
| 联系电话 | 13798899485 |

# 产品详情

廉江水泥地面起灰翻新--廉江工厂旧地面起灰翻新处理--廉江厂房地面起灰起砂处理

廉江工厂水泥地面翻新--廉江水磨石地面起灰起砂处理--廉江金刚砂地面起灰起砂处理

服务电话：13798899485沈先生

一、厂房地面翻新、水泥地硬化处理达到什么要求：

（1）厂房地面翻新、水泥地硬化处理、地面修复翻新、地面新建?

（2）硬化剂施工温度无特殊要求，通常在人体可接受的5°C-40°C之间；

（3）耐磨硬化剂地面养护完成后，2-3天后可走人。?

（4）7天后可行驶轻型车辆。

（5）地面强度完全达到70-90N/mm2需在28天以上。

（6）在28天以内，应避免金属物体直接撞击地面，也不可在地面上拖移，以避免刮出划痕。

二、厂房地面翻新、水泥地硬化处理剂的主要成份

是具有反应活性的改性硅酸锂，它能强力渗透至水泥基地面内部5-8毫米，并与其中的有效成份发生一系列化学反应，从而提升地面的耐磨性、硬度和密实度。若配合机器打磨抛光，可使普通水泥地面具有大理石地面的效果。

三、厂房地面翻新、水泥地硬化处理性能：

1.提高耐磨度：地面叉车拉动无任何痕迹，货车碾压无轮胎印，钥匙在地面划动没有任何划痕。

2.延长地面寿命，硬化剂地面寿命达25年以上

3.直观的感觉：厂房地面翻新、水泥地硬化处理后的地面比厂房地面翻新、水泥地硬化处理前的地面亮度增强，可达98度以上（平整度较好的地面）。厂房的地面要求都是很严格的，质量要达到国家标准，跟地面是息息相关的，地面灰尘严重，一旦食品或材料中有灰尘的存在，对人们的身体是有一定危害的。

4.厂房地面翻新、水泥地硬化处理后硬度增强是原地面的4倍。

四、厂房地面翻新、水泥地硬化处理使用说明：

第一步：开桶后先充分搅拌均匀再使用；

第二步：清扫地面，保证地面无水、无油渍且保持地面干燥；

第三步：用普通机械施工，快速泼洒均匀；

第四步：正常地面泼洒一遍即可。对于起灰较严重或泼洒彩色渗透剂的地面，可预留少部分材料，待表干后进行局部调整；

第五步：完工后，正常天气3小时左右可表干，表干后可走人，若行驶叉车等设备建议养护2-3天以上，养护时间越长地面硬度越高。

廉江水泥地面起灰翻新--廉江工厂旧地面起灰翻新处理--廉江厂房地面起灰起砂处理

廉江工厂水泥地面翻新--廉江水磨石地面起灰起砂处理--廉江金刚砂地面起灰起砂处理