

武汉武昌管道疏通，管道高压清洗，化粪池清理抽粪

产品名称	武汉武昌管道疏通，管道高压清洗，化粪池清理抽粪
公司名称	武汉宏新中天工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市武昌区丁字桥南路
联系电话	18827371919

产品详情

武汉宏新中天工程有限公司联系电话:188-2737-1919，长期化粪池清理，管道疏通清洗，公司配有多台不同吨位吸粪车、24h抽粪吸粪，高压清洗车，长年抽粪，清理化粪池，专业清理隔油池，抽污水，污水池清理，清掏化粪池，抽化粪池，环卫所抽粪，优惠承包化粪池定期抽粪，专业清理化粪池抽粪施工团队，沉淀池清理，高压清洗市政管道,管道疏通，管道清淤，管道疏捞，管道检测，污水雨水排水排污管道疏通清洗，下水管道高压清洗，污水井清掏，雨水井清掏，箱涵沟渠清理淤泥，抽泥浆等，武汉黄石十堰宜昌襄阳鄂州荆门孝感荆州黄冈咸宁随州仙桃潜江天门神农架恩施及全国各地上门疏通清洗清淤抽粪。专业为客户提供商业楼宇、商场、工厂、住宅物业小区、酒店宾馆、医院、学校等单位的化粪池清理、污水池清理、池子沉淀淤积清理、沉淀池清理、化油池清理。

吸粪车主要应用到化粪池、污水沟和下水道等环境下清理清洁工作的专用车辆,与洒水车、垃圾车、并称为三大环卫车型.长期以来受到国家相关扶持政策的帮助和关怀,该类车辆不需交纳购置税。主要为城乡环卫部门抽吸和运送粪便及其它污水。适用于抽吸粪便，污水、污泥浆和混有较小悬浮杂物的液体，适用于市政环卫、大中小型工矿企业、工厂、医院、物业、小区、学校等。

清理化粪池作业前工作准备：1、制订合理的工作安排和合理的工期。2、检查安全防护工具，检查设备，检查车辆工作能力，水电是否可供应。3、将准备施工的化粪池提前2-4小时打开用轴流风机进行通风，并且在周围做好防护警戒线和专人看守（防止行人车辆掉入池里造成事故）。

排水管网疏通清洗施工步骤：1，进入施工现场后，避开路口先在两头设置警示牌，沿线摆放警示桩，用小彩旗连接各警示桩，然后将施工现场做好安全防护，并由专人看管疏导交通。2，选择好位置将设备排放整齐有序，打开各检查井进行通风约30~50分钟，打捞各检查井中的飘浮物及垃圾，直接装车。3，检查井安鼓风机通风，让空气循环，然后安水泵降水，为了防止污水中的飘浮物吸进泵内，降低排水量，在水泵进水口绑铁丝网，以阻止进入，在控制住检查井内污水水位的情况下继续通风。4，下井清淤：红绳1头系好快速卡扣，用来作应急备用，不能随便拿用白绳用来下人系安全带，黄绳用来提淤泥，每个检查井配备5人，各有编号及安全责任分工1号、2号、3号、4号、5号。1号：组长负责现场交通安全，警示牌、警示桩、小彩旗、晚上闪光灯的布置及维护。2号：井口安全员，检查井不间断送风，通风后，人

下井以前，把有害气体检测仪用绳系好，放到井底10分钟后，提上来看各种有害气体的数值等，达不到要求决不能下井，负责井口周围人员、下井人员配备安全装置是否达到要求，达不到要求的坚决不能下井，下井人员如有不良反应由1号及时拨打电话：120、110、119等求助。3号：负责调整设备、工具使用以及检查井、管道内清理出淤泥垃圾的装车处理。4号：负责与井下人员随时保持联系，并把井内淤泥垃圾用绳系桶或装编织袋，提到井口上面，由3号装车，30分钟后换号下井。5号：负责下井，下井前确认自身安全带、安全绳的质量完好，有害气体检测仪的数值无误，氧气袋氧气充足畅通，下井后负责把检查井及管道内垃圾淤泥清理干净，保证管道畅通。5、不间断通风，清理好检查井，用高压疏通车对管道进行冲稀，再用竹片或穿线器将两个井连通，然后将绳系在竹片或穿线器的一端，将绳带过去，在绳的一头系上托泥板，托泥板的另一边也系一根长绳，大于两检查井子间的距离托泥板先用小的，然后再一步一步用大的把管道内淤泥拖出，将淤泥到井口上面用车外运走。6、对管道清淤完毕，用高压疏通车对管道进行冲洗。以上步骤自下游向上游依次施工到终点清理现场验收后拆除封堵器。