

茶山水磨石镜面处理，茶山金刚砂硬化地坪施工

产品名称	茶山水磨石镜面处理，茶山金刚砂硬化地坪施工
公司名称	东莞市润途工业地板有限公司
价格	13.00/平方
规格参数	莫氏硬度：>8 基层强度：提升35% 耐冲压性：叉车走动10T
公司地址	东莞市横沥镇山厦村村前路102号
联系电话	13798899485

产品详情

茶山水泥地面起灰翻新--茶山工厂旧地面起灰翻新改造--茶山仓库地面起灰无尘处理

茶山地下车库地面起灰翻新--茶山水磨石地面打磨抛光--茶山金刚砂地面起灰固化处理

目前，面对水磨石的风化、磨蚀，国内常见的办法就是将石材表面的污垢清除后，打上一层蜡。这种办法对新的水磨石表面可以起到一定的保护作用，延缓自然风化、磨蚀的速度，但对已经风化、磨蚀的水磨石表面而言，其效果无异于在腐朽的木头表面刷上一层清漆，根本不能长期再现亮丽如镜的效果。而且这样形成的蜡膜保久性很差，一般只能保持一周左右又要重新上蜡。不仅施工频繁而且成本很高，上蜡是既不能治标，更不谈治本。上蜡之所以不是真正意义上的地面处理方法，原因在于没有真正解决水磨石处的技术关键。

厂房水磨石翻新--厂房水磨石硬化：

使用润途混凝土无尘密封硬化剂！！这是一种无色透明粉剂材料、使用方便、无毒、不燃、渗透力强、可永久性密封混凝土，符合所有VOC规则属环保产品.该产品由无机物、化学活性物质和络合物组成，通过有效渗透，与混凝土和石造物中的化学成分发生化学反应，使混凝土中的各成分固化成一坚固实体，从而得到一个无尘、致密的整体，大大提高混凝土的各种性能。

厂房水磨石硬化工艺：（不影响生产）

- 1.清理掉水磨石地面上的污物（例如水泥渣、油漆块、垃圾、灰尘）；
- 2.用树脂磨片粗磨（水磨）并用工业洗尘机将污垢吸干净；再用树脂磨片打磨地面（水磨）并用工业吸尘器将污水吸干净。
- 3.将水磨石硬化剂稀释（1：7）、调匀（禁用金属器搅拌）之后泼洒在地面上，用扫把均匀，让固化剂尽可能渗透到水磨石内部（大面积施工浸泡材料尽量安排在下午下班时，下午泼洒完材料后晚上在过去浇一遍清水，使材料更好的渗透）；
- 4.数小时后，若检查发现还存有残留的固化剂（即地面反白），可再洒水浸泡；用加重翻新机配树脂磨片打磨水磨石地面，辅助地面吸收固化剂；打磨完毕，清理好地面。

5. 待地面略干之后，依次用研磨片打磨，同时用调配后的固化剂（1：7）调匀（禁用金属器搅拌）之后泼洒在地面上，研磨水磨石地面加速密封固化剂渗透及硬化水磨石；（每次研磨需用工业吸尘器吸掉污水及水泥浆）（大面积施工浸泡材料尽量安排在下午下班时，下午泼洒完材料后晚上在过去浇一遍清水，使材料更好的渗透；

6. 分别用研磨片研磨抛光水磨石表层，达到地板美观光亮的效果。（每次研磨需用工业吸尘器吸掉污水及泥浆）

茶山水泥地面起灰翻新--茶山工厂旧地面起灰翻新改造--茶山仓库地面起灰无尘处理

茶山地下车库地面起灰翻新--茶山水磨石地面打磨抛光--茶山金刚砂地面起灰固化处理