东坑镇混凝土地面起灰处理，东坑镇金刚砂地面固化

产品名称	东坑镇混凝土地面起灰处理，东坑镇金刚砂地面固化
公司名称	东莞市润途工业地板有限公司
价格	13.00/平方
规格参数	基层强度：:提升35% 耐酸碱性：:耐弱酸弱碱 莫氏硬度：:>8
公司地址	东莞市横沥镇山厦村村前路102号
联系电话	13798899485

产品详情

东坑水泥地面起灰翻新--东坑工厂旧地面起灰翻新改造--东坑仓库地面起灰无尘处理

东坑地下车库地面起灰翻新--东坑水磨石地面打磨抛光--东坑金刚砂地面起灰固化处理

厂房、仓库常常看到这样一种景象：脱壳、起砂、起尘、坑洞、裂缝等等，为何会呈现这样一种景象，由于厂房、仓库常常有叉车来回的碾压，地上没有做耐磨处理的话，地上肯定会呈现这种状况，所以厂房、仓库上处理是有必要的。

厂房、仓库做哪一种地坪为好呢？

厂房、仓库首为重要的即是有必要需求耐磨耐压，不起砂不起尘，装饰性那都是其次的，能够根据业主的需求来定，当然报价也要思考进入，就当前来说，厂房、仓库上做得***多的一种地坪即是混凝土加强剂地坪，下面咱们来剖析一下，为何我们都挑选做混凝密封

固化地坪。首先介绍需要用的材料，混凝土密封固化剂。

一：润途混凝土无尘密封硬化剂：

密封固化剂是一种使用简单有色或者无色液体,能和混凝土中的钙,镁离子起化学反应成抗磨,防尘的致密实体,密封固化剂成本低廉,质量优,颜色亮,硬度好,针对地面起砂起灰处理,修复,效果显著,***主要的是该地坪漆施工非常简单,完全不需要专业施工人员,适用范围广,性能极好,能有效渗透到地面基层3-5毫米,和水泥成分里的钙镁离子发生化学反应,起到加强加固水泥地面的作用,并且在地坪表面形成一层漆膜,有效增强地面硬度,及地坪耐磨度,抗刮伤,防水抗油渗,美观洁净的效果非常显著,而且使用之后地面永不起砂起灰,可谓一次使用,终生受益。

施工工具：润途混凝土密封固化剂、翻新抛光机、工业吸尘器等.....

二、润途混凝土无尘密封硬化剂地坪六大特点：

1、环保：润途混凝土无尘密封硬化剂是一种混凝土密封、防尘、耐磨硬化剂，无尘无臭、无毒、不然，能使混凝土坚固和防尘；能阻止水分、风化等。

2、防尘：润途混凝土无尘密封硬化剂与混凝土中的盐发生化学反应，在混凝土表面形成一种无尘、致密的整体，永久避免了混凝土灰尘从表面空隙中析出。

3、耐磨：与混凝土中污渍发生反应形成硬型物质，大大提高混凝土表层的硬化耐磨程度。

4、硬度：润途混凝土无尘密封硬化剂处理后，可达莫氏硬度提高45%左右。

5、抗压:抗压强度经处理比未处理强度曾强30%。

6、光泽（不会打滑）：经润途混凝土无尘密封硬化剂处理后的混凝土地坪会出现大理石般的光泽，使用越久光泽度越好。一般的的混凝土地面，盐碱成分会从表面析出，导致打滑，但是使用润途地面则不同，它在混凝土表面形成一个坚固、致密的整体，盐碱成分不会从表面析出。

三、厂房地面起尘起砂硬化处理：

施工方法：

1、进行50#150#磨片打磨并吸尘；

2、干粉固化剂兑水按1：5的比例调配均匀，泼洒在地面上，然后用扫把扫均匀，（建议安排工地时，白天打磨地面，下午下班时泡材料，然后过两三个小时后去浇一遍清水）

3、第二天泼水开始打磨300# 500#待磨片，吸尘再次泡材料（建议安排工地时，白天打磨地面，下午下班时泡材料，然后过两三个小时后去浇一遍清水）

4、然后根据亮度需求，分别进行1000#、2000#
等的抛光处理（在抛光过程中，根据硬度需求决定是否加固化剂）

5、特别提醒，50#磨片可用砂磨片替代，如地面已起砂，亮度部分不是太好，但硬度“OK”，建议修复地面打磨完毕，用细磨头整体打磨一次.

东坑水泥地面起灰翻新--东坑工厂旧地面起灰翻新改造--东坑仓库地面起灰无尘处理

东坑地下车库地面起灰翻新--东坑水磨石地面打磨抛光--东坑金刚砂地面起灰固化处理