

延安地磅维修，地磅调试，地磅搬迁。爱贝科衡器一站式服务

产品名称	延安地磅维修，地磅调试，地磅搬迁。爱贝科衡器一站式服务
公司名称	西安爱贝科精密仪器有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	规格:3*16 分度值:1000g 厂家:西安爱贝科
公司地址	西安市高陵区姬家管委会杨官寨村四组（注册地址）
联系电话	029-89390680 15829498520

产品详情

延安地磅维修，地磅调试，地磅搬迁。爱贝科衡器一站式服务地磅常见问题描述：模拟地磅数字乱跳不稳定，重量会一点一点往上或往下掉，要么直接称重仪表报错Err01 Err02 Err03 Err05 Err26 Err28；数字地磅除了报错外还会出现Err01 02 03 04 来回跳；地磅每个地方重量不一样，行话叫角差，假如相差不大的话是可以通过调试解决的，并不是传感器坏了；另外地磅毕竟是电子产品泡水，被雷击后是会坏的，需要检修更换配件。

地磅被装遥控了，或是您担心自家的地磅被人遥控分量，我们提供全频段防控仪，实时监测、屏蔽遥控信号，解决您的后顾之忧。

地磅构造：地磅由磅体、传感器、接线盒、称重仪表组成，用户可选配：称重管理软件、三连打印机、室外数码大屏幕显示器等附件。

地磅装成地面平还是做高起来？

地磅安装一般分为无基坑与浅基坑两种，无基坑即为我们常说的装地面上，优点：不用考虑排水，通风好，磅体不容易腐蚀；浅基坑是我们常说的地面平，优点：节省场地空间。到底哪种安装方式好，个人觉得场地允许的情况下还是无基坑好，故障少，省心，地磅耐烂能多用几年。

需要安装多大的地磅？

地磅规格以需要过磅车辆的前后轴距为准，短了车子不能完全上磅，等于白装，装的太大不光是多花钱、占用场地，而且精准度会相对差一些，车辆上磅后，前后余下的距离分别控制在30公分-2米之间为好。