

客土喷播施工 客土喷播厚度河南景绣

产品名称	客土喷播施工 客土喷播厚度河南景绣
公司名称	河南景绣绘远生态科技有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	边坡绿化:矿山修复生态治理 园林绿化工程施工:植被恢复工程施工 绿化资材的销售:绿化设备的销售及租赁
公司地址	武陟县产业集聚区河朔大道东侧5288-6号
联系电话	13343917719

产品详情

客土喷播是以岩面网为基础，通过机械将高营养有机质喷射到岩石表面，从而为岩石表面生长提供生养基础。

客土喷播厚度：平均厚度3-4cm

客土喷播施工：客土喷播总体上分一次进行，种子与土壤的混合喷播。

把一定比例草种、基材**和水放到客土喷播机里面搅拌成泥浆状，再用客土喷播机喷到固定在边坡上的镀锌网垫上面。喷播时喷头距边坡4m以上，并使喷头与坡面保持一定的角度，使混合料均匀洒布到坡面上，喷播时可先械到右自上而上喷一遍，再从右到左自上而下重叠喷洒，以保证凹凸不平的边歧都能到处洒到，直至达到设计厚度为止。

铺盖无纺布及养护：喷播后应及时铺盖25g/m²无纺布，扎紧边口（用U型钉或木筷，上下两头用土埋），无纺布幅之间重叠5~10cm。覆盖无纺布的目的：一是防止雨水冲刷，阻滞草籽在发芽生根期的移动损失；二是部分防止水分蒸发，起保温保温的作用。注意不露边口，轻柔操作，保持布面完好。

炼苗揭布：至草苗长到5~6cm或2~3片叶时，揭掉无纺布。揭布之前应适当露苗锻炼，然后逐步揭布，宜在阴天或傍晚揭布，禁止大晴天猛然揭布。

播后管理：根据土壤肥力、温度、天气情况，酌情追施化肥和灌溉，以后转入常规管理阶段，促使早日

成坪。

2012年成立专业从事边坡绿化施工的“河南景绣绘远生态科技有限公司”

2013年我公司在毗邻郑州黄河北中原城市群新兴增长中心武陟产业集聚区投资8700万，建立了新的生产研发基地。占地三十余亩，三千多平米综合办公实验楼，三千多平米的育苗、工艺展示试验基地，并与2016年与著名机构和**合作成立了“边坡绿化喷播技术与装备工程研发中心”。致力于边坡绿化设备、施工技术、喷播材料的研发。北京林业**赵教授、史教授北京科技院轻工业研究所张成梁研究员也应邀作为研发中心顾问。

生产理念

自郑州景绣生态科技有限公司创建以来，在“边坡绿化装备与技术研究中心”的强力推动下，不断推出新的施工技术、研发出新的施工用原材料。景绣生态秉承恒睿团队认真、细致、一步一检验的生产理念，依据张成梁研究员“师法自然的理念效仿蕨类苔癣防雨水冲刷的自然现象。先后创立了“高陡坡创面纤维骨架修复技术”、景绣喷播纤维有机菌肥、防雨水冲刷的AB型高分子材料、景绣仿苔藓表层纤维，运用多项专利技术使得我们施工后的坡面形成束状多孔结构，提高防雨水冲刷能力，同时土壤形成蜂窝状结构，增加坡面保水性，使坡面植被能顺利吸收自然降水并把雨水有效储存，从而将裸露坡面恢复成原始自然生态丛林，一举打破国内边坡绿化行业“一年绿，两年荒，三年死光光”的整体现状

我们与知名企业保持长期合作

景绣生态与国内外知名企业保持长期合作，如铁汉生态、东方园林、亿利资源、蒙草抗旱，路域生态、贵州黔贵工程技术服务咨询公司等；与神华集团合作过矿区生态治理、与蒙草抗旱公司合作过沙漠复绿工程，在国内建设完成了多项经典示范工程。2008年，我公司参与郑尧高速边坡绿化施工，该项目现已形成原始灌木丛林，并被业内公认为河南省边坡绿化亮点工程；2016年 济源五龙口项目，是在高度200米以上的混凝土坡面进行绿化，其受雨面积大，坡面被混凝土层阻隔，施工团队运用多级加压技术，解决了普通设备难以达到的施工高度，“高陡坡创面纤维骨架修复技术”解决了业界普遍望而兴叹的施工技术难题；

三季有花 四季常青

2016年实施的贵州荔波县区道路边坡绿化工程中，景绣人利用多年来积淀的施工经验及研发中心推出的新技术，在90度，甚至出现倒坡的坡面上种出了盈盈生机，真正做到了：三

季有花，四季常青。2016年 景绣生态与青海**农牧学院李院长等多位教授及青海青都工程公司合作，在祁连至俄堡公路边坡绿化项目实施中，共同攻克了高寒地区冻融破坏及冬风剥离使土层变薄的自然灾害现象，得到了青海省交通厅的认可和赞许。