福州灌浆料厂家 福州灌浆料价格 高强无收缩灌浆料

产品名称	福州灌浆料厂家 福州灌浆料价格 高强无收缩灌浆料
公司名称	福建奥泰利工程技术有限公司
价格	900.00/吨
规格参数	品牌:OTL 型号:CGM 规格:50KG/袋
公司地址	福建省福州市闽侯县竹岐乡榕西村山兜里8号3#厂房
联系电话	15314390088 13609576116

产品详情

一、产品简介 奥泰利自流平灌浆料广泛应用于厂房结构、机械设备、电气设备安装工程、检修抢修工程、港口码头轨道安装工程的灌浆，以及各类混凝土结构的补强，防水堵漏及高速公路的修复。 十几年来，奥泰利灌浆料已成功地应用于多项大型重点工程项目，涉及冶金、造纸、电力、港口、民用、化工等各个行业，以其优良的品质深受用户好评，目前已在越来越多的领域内发挥出强大的影响力。咨询热线： 宋工 136-09576-116 、15314390088

二、产品特点1、流动性好:不泌水，具有自流平效果，可填充全部间隙。2、早强高强:24小时抗压强度可达到终强度的30%,3天达60%以上，在l-3天内安装设备。3、无收缩、粘结强度高： 具有微膨胀，与钢筋有很好的握裹力。确保地脚螺栓和机座(钢结构)基础以及新老混凝土牢固结合。4、耐久性好:属硅酸盐系无机灌注材料，不老化，对钢筋无锈蚀，耐油污。

三、使用方法准备：清扫表面、不得有碎石、浮浆、油污等杂物。灌浆前24h表面应充分湿润。灌浆前不得有积水。支模：模板不得漏浆，模板顶部高出灌浆上表面50mm左右。搅拌: 在搅拌桶内加入定量的水,然后将料倒入桶内搅拌，搅拌时间从开始投料到搅拌结束控制在3-5分钟左右，搅拌时叶片不得提至浆料液面之上,以免带入空气。灌注：从一侧灌浆直至从另一侧溢出，必要时可用竹片插捣。养护：灌浆后3-5小时应将灌浆层表面抹压光,之后即覆盖湿润的布或草袋洒水养护，浇水养护时间不得少于7天，浇水次数以保持高强度灌浆料处于湿润状态为准。

四、技术指标

型号

项目

抗压强度(MPa)

竖向膨胀率(%)

流动度

（mm）

钢筋握裹度MPa

坍落度 （mm）

圆钢

螺纹钢

1h

1d

3d

28d

CGM-1(通用型)

--

≥25-50

≥45-55

≥65-75

≥0.02

≥240-300

≥6.0

≥13.0

--

CGM-2(豆石型)

--

≥25-50

≥40-55

≥65-75

≥0.02

--

≥6.0

≥13.0

240-290

CGM-3(超细型)

--

≥15-30

≥27-45

≥55-65

≥0.02

≥240

≥6.0

≥13.0

--

CGM-4(早高强型)

≥15

≥40-45

≥45

≥55-65

≥0.02

≥220

--

--

--

参考用量计算以2.28-2.4吨/立方米为依据，计算实际使用量。

五、养护　（1）灌浆完毕后30分钟内,应立即喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜并加盖岩棉被等进行养护,或在灌浆层终凝后立即洒水保湿养护。
（2）冬季施工时,养护措施还应符合现行《钢筋混凝土工程施工验收规范》(GB50204)的有关规定。
（3）在不同温度条件下的养护时间和拆模时间表

日低气温（℃）

拆模时间（h）

养护时间（d）

－10～0

96

14

0～5

72

10

5～15

48

7

≥15

24

7

五、包装及贮存采用防潮包装，净重50kg／袋，保质期6个月；须贮存于干燥通风的室内，注意防潮，请尽快使用。使用范围：1．大型设备和精密设备地脚螺栓与机座锚固。2．钢结构(如钢轨、钢架、钢柱等)与基础固接的灌注。3．后张法预应力钢筋灌浆。4．梁、柱加固。5．地铁、隧道、地下工程逆打法施工缝嵌固。6、墙体结构的加厚及漏渗水的修复。

电 话：13609576116（宋经理），15314390088(宋工)

地 址：福州市闽侯县上街镇永嘉天地14号1311

福州灌浆料厂家 福州灌浆料价格 高强无收缩灌浆料福州灌浆料厂家 福州灌浆料价格 高强无收缩灌浆料