

# 潍坊科力尔净化工程公司提供净化车间服务

产品名称	潍坊科力尔净化工程公司提供净化车间服务
公司名称	潍坊科力尔空调净化工程有限公司
价格	550.00/平方
规格参数	潍坊科力尔净化工程公司:千级洁净室不小于50次/h ; 万级洁净室不小于25次/h ; :十万级洁净室不小于15次/h。 用途:净化车间
公司地址	山东省潍坊市经济开发区玄武街与文化路口西200米路北
联系电话	05362015118 18660655366

## 产品详情

工程概况：

项目名称：潍坊医疗器械GMP净化车间改造（三楼车间GMP整改工程）潍坊科力尔净化工程公司施工

项目规模：658.8m（其中:10万级区域面积约占350m，30万级区域面积约占94m，普通清洁区域面积约占72m，走道面积约占105m）

项目进展：2017年7月签定合同,现已竣工

设计及施工内容：

2.1 本工程装修材料应符合国家消防、安全、卫生等规范要求.

2.2 地面:环草树脂自流平地面

2.3 墙面、隔断:若棉彩钢夹带复合板隔断

2.4 天花:玻赞彩钢夹志板自顶

2.5 彩钢密闭门及视窗. 具体范围详见平面图纸标示

设计依据 :

3.1 业主提供的图纸及技术文件及现场勘查资料:

3.2 <<金属面若棉、矿渣者棉夹带板>> JC/T869-2000

《建筑设计防火规范>> GB50016-2014

《建筑内部装修设计防火规范>> GB50222-95(2002年版)

《建筑装饰装修工程质量验收规范>> GB50210-2001

《医药工业洁净厂房设计规范>> GB50457-2008

《洁净室施工及验收规范>> GB50591-2010

设计及施工技术要求 :

4.1 全区墙体采用机制岩棉夹心彩钢板,整板厚度50mm, 面壁钢板厚度0.426mm,隔断高度详见平面图示.

4.2 全区天花采用中空玻镁岩彩钢板,整板厚度50mm, 面壁钢板厚度0.426mm,,吊顶高度平面图示.

4.3 洁净车间采用普通环氧树脂地板.

4.4 车间门采用彩钢板制作安装,装修结构均采用铝型材固定安装,有视窗的采用钢化玻璃.所有门门锁均采用球头锁.

4.5 车间内,隔断之间、隔断与地面之间安装槽式铝型材;隔断之间阳角处均安装阳圆弧铝型材.

4.6 观察窗及门上视窗均采用5mm钢化玻璃;

平开密闭门带观察窗,门框应带密封胶条;铝合金固定窗采用斜面固定玻璃型材,门、窗安装方法见大样图.

4.7 安装前,必须严格放线,防止累积误差造成隔断倾斜、扭曲;墙角应垂直交接,隔断的垂直度偏差不应大于0.2%.

4.8 施工安装时,应首先进行吊挂,锚固件等与建筑主体结构(地面、地面、天花)的固定.

4.9 隔断的安装缝隙以及阴角、阳角的缝隙必须用瓷白中性密封胶.玻璃胶嵌固前应将缝隙内的杂质,油污等清理干净,并保持表面干燥.

4.10

安装过程中不得撕下彩钢板表面塑料保护膜,禁止撞击、踩踏板面,并注意加强对已安装好的彩钢板的保护.

4.11 所有建筑构配件,隔墙,吊顶的固定和吊挂件只能与主体结构相连,不能与设备支架(如风管吊杆以及有震动的设备),管线支架相联接,防止因轻微震动引起装修材料松动和灰尘脱落.

4.12 吊顶的安装应确保顶棚的平整性.

4.13 门洞未标注尺寸处均为距墙边或性边150mm.

4.14 地面的基层为细石混凝土地面,地面不平整度不大于0.1%,施工前应清除表面的水泥浮浆及垃圾杂物,彻底清除表面的油污,清除积水,使潮湿处干燥.并用漆刷和吸尘器将地坪表面的尘埃彻底清除,地对坪表面的孔洞和明显凹陷处填补找平.

4.15 在施工过程中必须随时清扫灰尘,对于隐敲空间(吊顶、夹墙内部)还应做好清扫记录.

4.16 有吊顶房间墙体隔至吊顶,吊顶高度不同的相邻房间之间的隔墙砌至与较到的吊顶平齐.

其它说明:

5.1 工程施工前,应与设计人员进行必要的技术交流.

5.2 本工程施工必须与工艺、暖通、给排水、电气等专业配合进行，设备嵌墙部分隔断应等设备安装到位后施工。