建筑新型圆孔冲孔爬架网工地安全防护爬架网钢芭网

产品名称	建筑新型圆孔冲孔爬架网工地安全防护爬架网钢芭网
公司名称	安平县骄鹏金属丝网制品有限公司
价格	36.00/平米
规格参数	品牌:骄鹏 型号:6孔4距 产地:河北安平
公司地址	安平县宗庄村北400米处
联系电话	13784848487 18849580099

产品详情

公司介绍

安平县骄鹏金属丝网制品有限公司，位于丝网生产基地，拥有 ” 中国丝网之乡 ” 美誉的安平县境内。是爬架网、围挡、基坑护栏网、仓储笼、电梯门护栏等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。安平县骄鹏金属丝网制品有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。本工公司本着"诚实守信，合作供应 ” 的理念对每一位顾客都遵循行业诚信，不虚报产品价格，顾客下订单后抓紧生产，保质保量的完成顾客的要求。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

产品特点

爬架网是本世纪初快速发展起来的新型脚手架技术，对我国施工技术进步具有重要影响。它将高处作业变为低处作业，将悬空作业变为架体内部作业，具有显著的低碳性，高科技含量和更经济、更安全、更便捷等特点。

爬架网片是指搭设一定高度并附着于工程结构上，依靠自身的升降设备和装置，可随工程结构逐层爬升或下降，具有防倾覆、防坠落装置的外脚手架；附着升降脚手架主要由附着升降脚手架架体结构、附着支座、防倾装置、防坠落装置、升降机构及控制装置等构成。浸塑爬架网片又叫提升架，依照其动力来源可分为液压式、电动式、人力手拉式等主要几类。它是近年来开发的新型脚手架体系，主要应用于高层剪力墙式楼盘。它能沿着建筑物往上攀升或下降。18849580099

这种体系使脚手架技术完全改观：一是不必翻架子；二是免除了脚手架的拆装工序（一次组装

后一直用到施工完毕），且不受建筑物高度的限制，极大的节省了人力和材料。并且在安全角度也对于传统的脚手架有较大的改观。在高层建筑中极具发展优势。

建筑工地安全防护冲孔网：用于各种建筑工地，特别是高层建筑，可全封闭施工。能有效地防止人身，物体的坠落伤害，防止电焊火花所引起的火灾，降低噪音灰尘污染，达到文明施工，保护环境，美化城市的效果。

爬架安装流程：

设安装平台→摆放底座、安装导轨，组装水平桁架各部件→将横梁用螺栓连接于导轨上，将主框架立杆扣于横梁上→将斜杆扣于立杆和横梁上→安装附墙导向装置后，将架体卸荷到导向座上→随结构接高架体、搭设脚手架、铺设中间层或临时脚手板→与建筑结构做临时架体拉接、张挂外排密目安全网→装完第三个横梁后，安装提升座和上一层附墙导向座→接高主框架立杆、将架体搭设至设计高度、铺设顶层脚手板、挡脚板→铺设底层安全网及脚手板、制作翻板→上部架体与结构进行有效拉接（拉接间距不大于6m）→张挂外排密目安全网至架顶→将防坠吊杆插入底座防坠装置内，安装提升钢丝绳→摆放电控柜、分布电缆线、安装电动葫芦、接线、调试电器系统→预紧电动葫芦、检查验收、拆除架体与结构上部拉接、同步提升一层→安装全部完毕，进入提升循环。

联系我们：18849580099

安平县骄鹏金属丝网制品有限公司国际体系认证企业，注册资金100万元。生产研发丝网类产品及其深加工制品。织造、焊接、冲压集团化经营，主营产品有爬架网、防风抑尘网、基坑护栏、彩钢围挡等。我们一直是以“ 质量精良,交货及时,价格合理,服务周到 ”的宗旨来为广大客户服务的;并且是本着“ 质量求生存，信誉谋发展 ”的生产原则,赢得了广大新老客户的好评。本厂设备、工艺先进，企业内部管理科学，质量保证体系健全，本厂以诚为本，信誉良好，深受国内外客商信赖，产品出口东南亚，中东，美国，日本，非洲等国家和地区。特殊规格可加工定做，也可根据客户来图来样定做。