

乌鲁木齐装修公司质量控制的阶段划分

产品名称	乌鲁木齐装修公司质量控制的阶段划分
公司名称	新疆海智装饰装修有限公司
价格	388.00/平米
规格参数	品牌:海智装饰 产地:海智装饰 规格:海智定制
公司地址	新市区苏州南路255号百商购物中心
联系电话	13325607110

产品详情

乌鲁木齐装修公司质量控制的阶段划分，装修质量控制是家庭装修的重要步骤，对装修中的各个部分进行阶段性控制可以避免装修后期一些质量问题的出现。并且每个阶段验收项目都不相同，尤其是中期阶段的隐蔽工程验收，对家庭装修的整体质量来说至关重要。

装修初期质量控制

初期检验最重要的是检查进场材料(如腻子，胶类等)是否与合同中预算单上的材料一致，尤其要检查水电改造材料(电线，水管)的品牌是否属于前期确定的品牌，避免进场材料与合同中的品牌不同，则可以拒绝在材料验收单上签字，直至与装饰公司协商解决问题后在签字。

装修中期工程质量控制应该注意哪些方面

一般装修进行15天左右就可进行中期检验(别墅施工时间相对较长)，中期检验分为第一次检验与第二次检验。中期工程是装修检验中最复杂的步骤，其检验是否合格将会影响后期多个装修项目的进行。

水路改造---电路改造---防水---墙砖、地砖---吊顶---木制品---墙面、顶面

一、中期验收

1.水路改造

对水路改造的检验主要是进行打压实验，打压时压力不能小于6kgf，打压时间不能少于15min,然后检查压力表是否有泄压的情况，如果出现泄压则要检查阀门是否关闭，如果出现管道漏水问题要立即通知工长，将管道漏水情况处理后才能进行下一步施工。

2.电路改造

1. 一定要注意使用的电线是否为预算中确定的品牌以及电线是否达标
2. 检查插座的封闭情况，如果原来的插座进行了移位，移位处要进行防潮防水处理，应用三层以上的防水胶布进行封闭
3. 检验吊顶里的电路接头是否也用防水胶布进行了处理

3.防水

1. 闭水实验是家装中常见的检验防水的方法，在进行闭水实验时，工人需要同时与业主和楼下住户确认闭水时间，然后关闭房间的泄水孔将水放入房间（水面高度不低于3cm），24小时后询问楼下邻居是否有渗漏现象
2. 除了检验地漏房间的防水，业主还应检验淋浴间墙面的防水，检验墙面防水时可以先检查墙面的刷漆是否均匀一致，有无漏刷现象，尤其要检查阴阳是否有漏刷，避免阴阳角漏刷导致返潮发霉
3. 墙面的防水高度也要进行检验，检验时业主可以核对墙面的防水高度是否达到了装修公司承诺的高度，一般淋浴间防水高度为1.8m左右，但从经济的角度考虑，业主可以在淋浴区设置1.8m高的防水，其他区域设置高于1.5m的防水

4.墙砖、地砖

1. 业主可以使用小锤子敲打墙，地砖的边角，检查是否存在空鼓现象。墙、地砖的空鼓率不能超过5%，否则会出现脱落
2. 检查色差时要注意瓷砖的品牌是否相同、是否是同一批号以及是否在同一时间铺贴
3. 业主还可以检查墙、地砖砖缝的美观度，一般情况下，无缝砖你的砖缝在1.5mm左右，不能超过2mm，边缘有弧度的瓷砖砖缝为3mm左右
4. 还应该检查墙、地砖是否有缺棱掉角的情况

5.吊顶

1. 要检查吊顶的木龙骨是否涂刷了防火材料
2. 要检查吊杆间距，吊杆间距不能过大否则会影响其承受力，间距应在600~900cm之间
3. 要查看吊杆的牢固性，是否有晃动现象。吊杆应该使用膨胀螺栓固定，一些工人为了节约成本使用木栓，难以保证吊杆的稳定性。垂直方向上吊杆必须使用膨胀螺栓固定，横向上可以使用塑料螺栓
4. 用拉线的方法检查龙骨的平整度

6.木制品

1. 对于现场制作的木制品首先要注意其外形是否符合设计要求，尺寸是否精确
2. 现场制作的木门还应验收门的开启方向是否合理，木门上方和左右的门缝不能超过3mm,下缝一般为5~8mm
3. 除了查看门缝，还应该检查门套的接缝是否严密

7.墙面、地面

1. 验收墙面、顶面应该检查其腻子的平整度，可以靠尺进行检验，误差在23mm以内为合格
2. 也住在验收墙面，顶面时尤其要注意阴阳角是否方正，顺直，用方尺检验即可

注：如果业主在中期检验时发现了问题，应立即告之工人要求整改，工人整改完毕后通知业主进行再次检验。

二、装修后期要控制什么

后期控制相对中期检验来说比较简单，主要是对中期项目的收尾部分进行检验，如木制品、墙面、顶面，业主可对其表面油漆、涂料的光滑度、是否有流坠现象及颜色是否一致进行检验。

(1)电路主要查看插座的接线是否正确以及是否通电，卫浴间的插座应设有防水盖。

(2)水路改造的检查同样还是重点。业主需要检查有地漏的房间是否存在“倒坡”现象，检验方法非常简单：打开水龙头或者花洒，一定时间后看地面流水是否通畅，有无局部积水现象。除此之外，还应对地漏的通畅、坐便器和面盆的下水进行检验。

(3)除了对中期项目的收尾部分进行检验，业主还应检验地板、塑钢窗等尾期进行的装修项目。

检验地板时，应查看地板的颜色是否一致，是否有翘起，响声等情况。

检验塑钢窗时，可以检查塑钢窗的边缘是否留有1~2cm的缝隙填充发泡胶。

此外还应检查塑钢窗的牢固性，一般情况下，每60~90cm应该打一颗螺栓固定塑钢窗，如果塑钢窗的固定螺栓太少将影响塑钢窗的使用。

在进行尾期检验时，消费者还应该注意一些细节问题，例如厨房、卫浴间的管道是否留有检查备用扣，水表、气表的位置是否便于读数等。

三、后期检验需要在场的人员

后期检验人员与项目需要业主、设计师、工程监理、施工负责人四方参与，对工程材料、设计、工艺质量进行整体检验，合格后才可签字确认。

装修质量监控过程中的误区

四、重结果，不重过程

有些消费者甚至包括一些公司的工程监理，对装修过程中的检验不是很重视，到了工程完工时，才发现有些地方的隐蔽工程没有做好，例如因防水处理不好导致的卫浴间，墙壁发霉等。

五、忽略室内空气质量检验

对于装修后的室内空气质量，尽管装修公司在选择材料的时候都有用国家环保认证的装修材料，但是，因为目前市场上的任何一款材料，都或多或少地有一定有害物质，所以在装修的过程中，难免会产生一定的空气污染。有条件的家庭最好在装修完毕之后做室内空气质量检测，检验检测，治理合格之后再入驻

六、在质量监控过程中容易遗忘的项目

灯具是否全部亮着;工程垃圾是否已经全部清除;洁具及其他安装品是否安装准确，坐便器包括储水及冲水是否正常，洗手盆排水是否正常;地漏有没有堵塞。

七、确定工程验收和保修期

装修公司在工程竣工后，应书面通知业主验收，业主接到通知后，必须在合同约定的验收期内，并验收后当天内签署工程验收证明，工程未经验收，业主提前使用，视作验收合格。

验收时，如发现因装修公司责任造成质量问题而需返工或修补时，甲乙双方应修补措施和期限，并由装修公司在规定期限内完成。

自验收合格之日起，装修公司如期保修，由于业主使用不当所造成的人为损坏，不属于保修范围。

以上就是乌鲁木齐装修公司装修质量控制的所有阶段划分，各位业主在今后装修自己的爱巢时，可以参考小编为大家整理的这些装修质量控制的注意事项，以防被装修公司钻了空子。