

宝鸡高密度玻璃棉板,指定厂家

产品名称	宝鸡高密度玻璃棉板,指定厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	厚度:30-100mm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

宝鸡高密度玻璃棉板,指定厂家

玻璃棉保温板施工方法

1 岩棉材料进场后必须有出厂合格证、检验报告单，进场后进行复试合格进行安装施工。2 龙骨施工完毕后，在龙骨夹层中铺贴防火玻璃棉保温层，玻棉外保温墙体是由功能分明的墙体结构层、保温层、饰面层三部分组成，作好外保温墙体的主要技术关键是：保温层与结构层以连接方式。3 保温层与结构层连接方式：保温层与结构层的连接方式采用8X120膨胀螺栓方案固定，每块玻棉板6个胀栓，玻棉板厚度80、抹灰层15、为保证胀栓锚入结构层大于25，在钻头上做好标记，保证玻棉板厚度不出现负差，施工方法方便，耐火、安全可靠，而且也有较好的耐久性。（见附图一）4玻璃棉板的安装：4.1 玻璃棉板的排板要求：按标准整张幅面（规格：1200X600）进行自下而上沿水平方向横向按1/2板长交错铺贴。从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材，保证拐角处顺直且垂直。阴、阳角处玻璃棉板交错互锁。门窗洞口四角处玻璃棉不得拼接，应采用整块玻璃棉板切割成形切口与板面垂直，墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。4.2 玻璃棉板使用前先设计好铺设方式。计算尺寸剪裁下料，剪裁边缘直线误差应小于5mm，拼缝不大于2mm，板与板之间的缝隙用专用胶带粘接。4.3玻璃棉板铺设自上而下相互联接，玻璃棉板应按顺序铺设，当遇到门窗洞口时，应符合相关图集要求。4.4板面锚固及表面处理（1）锚固：在安装保温板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm。选用 8X120mm的锚固螺进行锚固，采用电锤在外墙钻孔，孔径为10mm；孔深为120-130mm（含保温板厚度），将塑料膨胀螺栓安装并坚固，使玻璃棉板与外墙面紧密结合。锚固点紧固后应低于玻璃棉板表面1~2mm。锚固点的布置方式：在玻璃棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。（2）锚栓件的安装纵向间距300mm，横向间距400mm，梅花形布置，基层墙体转角处加密至间距200mm，并满足设计及相关标准的要求。

宝鸡高密度玻璃棉板,指定厂家

我公司主要经营岩棉制品,硅酸铝制品,酚醛制品

我们的地址：河北省廊坊市大城县东窑头村电话：15127636386联系手机：13833673781 期待您的咨询

河北沃步保温材料有限公司是一家生产防火岩棉板，防水岩棉板，岩棉复合板，外墙岩棉板，外墙保温岩棉板等岩棉板厂家，公司生产的岩棉板系列产品价好质优,受到市场广泛认可,欢迎来厂指导。公司本着先进的技术，科学的管理，严格的质量保证，热情周到的服务，多样灵活的企业经营方式，服务于社会各界，产品畅销全国29个省、市、自治区，并在全国主要城市设有区域销售部，形成了健全的营销网络，实行技术质量跟踪服务，使用户放心满意。沃步人将一如既往地发扬“保证质量，诚实求实”的企业精神，真诚奉献的嘉欧人，欢迎各界朋友前来视察指导。

水火无情人有情！防患于未然，沃步保平安，让我们直诚合作、共创未来。

公司名称：河北沃步保温材料有限公司 手机：15127636386 18713020286 座机：0316-2720382

传真：0316-5950617 联系人：刘经理 地址：大城县金地工业区 公司网址：<http://www.hbwobw.com/>。