576芯MODF光纤配线架功能作用

产品名称	576芯MODF光纤配线架功能作用
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:576芯MODF光纤配线架 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

576芯MODF光纤配线架功能作用【宁波品悦通信愿为您提供优质的产品，良好的的服务！愿与您共同打造通信行业的未来。感谢您对宁波品悦通信的信任和支持。谢谢您的参与。】

576芯MODF光纤配线架功能作用【576芯OMDF光纤总配线架（OLT机房局端布线）】【576芯OMDF光纤总配线架（中心机房布线）】576芯光纤总配线架|光纤总配线架,OMDF光总配线架|MODF光纤总配线架|OMDF光纤配线架|中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架|光纤跳线架规格（288芯、576芯、648芯、720芯、792芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光纤总配线架）（Opticalfiber Main Distribution frame，简称OMDF)。OMDF的功能多样化。

576芯MODF光纤配线架室内安装介绍、576芯MODF光纤配线架、MDF总配线架价格 规格、普天式JP01X型总配线架、JPX01型总配线架、JPX01型配线架、电话总配线架、MDF总配线架、POSTEL JPX01型卡接式总配线架机架由保安接线排、保安单元、测试接线排、告警系统等组成，对用户电缆和程控交换机之间起到连接、调线、保护、告警等作用。MDF(Main Distribution frame.)总配配线架、总配线架｜音频总配线架｜电话总配线架。总配线架（MDF）、光纤配线架（MDF）、数字配线架（DDF）、综合设备机架、一体化机房等产品及其施工维护，通信电源维护包括提供低压配电设备、防雷设备及其维护。生产经营的通信产品。

MDF总配线架，MDF卡接式总配线架，JPX01型（100回线保安接线排），JPX01型（128回线测试接线排），P01型保安器，MDF总配线架，MDF音频配线架，MDF电话配线架，MDF总配线架机架由保安接线排、保安单元、测试接线排,告警系统等组成,对用户电缆和程控交换机之间起到连接、调线、保护、告警等作用。MDF(Main Distribution Frame)总配配线架,总配线架|音频总配线架|电话总配线架。总配线架（MDF）、光纤配线架（ODF）、数字配线架（DDF）、综合设备机架、一体化机房等产品及其施工维护;通信电源维护包括提供铅酸蓄电池、低压配电设备、、防雷设备及其维护。生产经营的通信产品。

宁波品悦576芯MODF配线架：1、机架结构形式

1）机架结构有封闭式、半封闭式和敞开式。

2）机架高度分为2600mm、2200mm和2000mm三类。其宽度推荐选用120mm的整数倍，深度推荐选用300mm、450mm及600mm。

3）机架外形尺寸的偏差不超过±2mm；外表面对底部基准面的垂直度公差不大于3mm。

2、机械活动部分

机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于110°，间隙不大于3mm。

3、引入光缆弯曲半径

引入光缆进入机架时，其弯曲半径应不小于光缆直径的15倍。

4、机架结构

结构应牢固，装配应具有一致性和互换性，紧固件无松动。外露和操作部位的锐边应倒圆角。

5、保护套、衬垫及纤芯和尾纤弯曲半径

光缆光纤穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时，应装保护套及衬垫。纤芯、尾纤无论处于何处弯曲时，其曲率半径应不小于30mm。

6、机架的表面

涂覆层应表面光洁，色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺锈蚀。

7、结构装置上的文字、图形、符号和标志

结构装置上的文字、图形、符号和标志应清晰、完整、无误。

材料 防腐蚀性能ODF所有的零件采用的材料应具有防腐性能，如该材料无防腐性能应作防腐处理；其物理、化学性能必须稳定，并与光缆护套和尾纤护套相容。为防止腐蚀和其他损害，这些材料还必须与其他设备中所常用的材料相容。

防锈蚀性能ODF中表面电镀处理的金属结构件，在通过盐雾试验方法进行48h盐雾试验后，外观不得有肉眼可见的锈斑。

涂覆处理要求采用涂覆处理的金属结构件，其涂层与基体应具有良好的附着力，附着力应不低于GB/T9286标准表I中2级要求：在切口的交叉处和/或沿切口边缘有涂层脱落，受影响的交叉切割面积明显大于5%

，但不能明显大于15%。

燃烧性能要求设备中非金属材料的结构件及光纤连接器的燃烧性能应符合以下条件之一：

1）试验样品没有起燃；

2）试验样品离火后持续有焰燃烧的时间不超过10s，并且火焰或从试验样品上掉落的燃烧或灼热颗粒未使燃烧蔓延到放在试验样品下面的底层。[1]

宁波品悦MODF光纤配线架：分类 单元式单元式的光纤配线架是在一个机架上安装多个单元，每一个单元就是一个独立的光纤配线架。这种配线架既保留了原有中小型光纤配线架的特点，又通过机架的结构变形，提供了空间利用率，是大容量光纤配线架早期常见的结构。但由于它在空间提供上的固有局限性，在操作和使用上有一定的不便。

抽屉式抽屉式的光纤配线架也是将一个机架分为多个单元，每个单元由一至两个抽屉组成。当进行熔接和调线时，拉出相应的抽屉在架外进行操作，从而有较大的操作空间，使各单元之间互不影响。抽屉在拉出和推入状态均设有锁定装置，可保证操作使用的稳定、准确和单元内连接器件的安全、可靠。这种光纤配线架虽然巧妙地为光缆终端操作提供了较大的空间，但与单元式一样，在光连接线的存储和布放上，仍不能提供的便利。这种机架是目前多的一种形式。

模块式模块式结构是把光纤配线架分成多种功能模块，光缆的熔接、调配线、连接线存储及其他功能操作，分别在各模块中完成，这些模块可以根据需要组合安装到一个公用的机架内。这种结构可提供的灵活性，较好地满足通信网络的需要。推出的模块式大容量光纤分配架，利用面板和抽屉等独特结构，使光纤的熔接和调配线操作更方便；另外，采用垂直走线槽和中间配线架，有效地解决了尾纤的布放和存储问题。因此它是大容量光纤配线架中受欢迎的一种，但它的造价相对较高

光纤配线架的选型是一项重要而复杂的工作，各地应根据本地的具体情况，充分考虑各种因素，在认真了解，反复比较的基础上，才能选出一种能满足当前需要和未来发展的光纤配线架。

功能要求 光缆固定保护应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆及缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与金属机架绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。

光纤终接功能应具有光纤终接装置。该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。调线功能通过光纤跳线连接器插头，能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。光缆纤芯保护光缆开剥后纤芯有保护装置，固定后引入光纤有终接装置。

The Ningbo pinyue宁波品悦，借力net，领跑光纤-您的选择。

宁波品悦的纤是极速的纤，工作区的人民好喜欢！

1、宁波品悦，世界触手可及 2、宁波品悦，精彩触手可及。

连接的任务交给我，您只负责表达爱--宁波品悦光纤！

光纤种类真不少，尤其品悦特别好！

宁波品悦，万众瞩目的好网络。

宁波品悦，光纤通讯界的专家！

衰减小、容量大，非你非我～宁波品悦光纤

宁波品悦速度，快人一步/宁波品悦光纤，敢（永）为人先（一马当先）/非（飞）速光网，宁波品悦造（享）用宁波品悦光纤 享超音速体验

你的选择 我的速度 让世界不在有距离

光纤领域的掌舵者宁波品悦

宁波品悦通信提供576芯MODF光纤配线架现货供应，有需要的话请跟我们联系。