

# 乐山pvc防水板厂家---鑫久安土工材料

产品名称	乐山pvc防水板厂家---鑫久安土工材料
公司名称	彭州市鑫众达新型材料厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	彭州市丽春镇塔子村5组
联系电话	028-83988555 13808024193

## 产品详情

乐山pvc防水板如何检验施工质量 防水板应具有一定的弹性和良好的透水性,能沿壁面密贴铺设,在承受0.5 MPa压力时耐压扁平率不大于5%,其规格和其他性能应符合设计要求。 检验数量:施工单位纵向盲管每200 0m检查一次,横向盲管每5000m检查一次,监理单位按施工单位检验次数的10%见证检验,但至少进行一次。 检验方法:施工单位对盲管所用原材料的透水率、抗变形、有效孔径进行试验。监理单位检查产品合格证和试验报告,见证检验。

乐山pvc防水板的施工步骤土工布、防水板铺设时要求严格按照以下程序施工如果不安要求乱施工的话只能是事倍功半了,所有的付出都没有收获,所有干什么工程哪怕是干什么事情一定要自己先有个头绪,然后按部就班,仔仔细细,不能马虎大意。 1、钢筋网等凸出部分,先切断后用砂浆素灰抹平。 2、有凸出的管道时,切断后用砂浆抹平。 3、锚杆有凸出部位时,螺头顶预留5mm切断后,用塑料帽处理。 4、EVA \ECB防水板环向粘结处与衬砌接头缝距离不小于1.0m,防水层铺设前,防水板不得绷紧,应保证板面与喷砼表面密贴并不致拉裂。 5、混凝土表面先把350g/m<sup>2</sup>土工布用衬垫贴上,有排水板时同时贴,然后用射钉枪钉上水泥钉锚固,水泥钉长度不小于50mm。平均拱顶3~4点/m<sup>2</sup>,边墙2~3点/m<sup>2</sup>。 6、EVA \ECB防水板之间采用专用熔接器热熔粘结,结合部位不得小于10cm,且粘结剥离强度不得小于母体抗拉强度的80%。 7、铺设EVA \ECB防水板时,采用手动专用熔接器热熔在衬垫上,两者粘结剥离强度不得小于防水板的抗拉强度。 8、为了防止水泥浆渗入土工布,先铺土工布后铺防水板。 9、补喷混凝土使其表面平整圆顺,凹凸量不得超过±5cm。

乐山pvc防水板应用实例以下是一个应用防水板的实例证明,通过应用防水板垃圾场成为了一个绿色生态园。 2010年08月18日15:38:08星期五2010年3月国内第一座在垃圾堆体上建成的生态公园天子岭生态公园正式开园让昔日的垃圾场填埋场变成了环境优美的生态公园。翠竹区、桂雨区绿意盎然;埋垃圾、收沼气变废为宝。整个生态公园中闪耀着低碳科技之光。公园下有0.3米厚的碎石排气层并铺设了沼气收集管对沼气进行了系统收集利用;在碎石上面铺设了膨润土垫和1.5毫米厚的HDPE防渗膜有效阻止了垃圾堆体臭气向空气的散发;在膜上面设置了复合土工排水网将封场雨水汇入北面的截洪沟实现了雨污分流减少了污水处理量大的压力。 相关文章阅读EVA、ECD复合防水板

防水材料在矿业开采当中的重要性为了从矿物中提取金属,需要使用各种各样的化学试剂。堆浸工艺可用于提取金、银、铜和其它金属。氰化钠;容液可用作金、银的堆浸剂;而硫酸则可用作铜的堆浸剂。浮选工艺也可以用来提取矿物。在这些例子中,需要使用少量的有机物和其它化学试剂,其产生的溶液中,通常也含有某些低浓度的化学物质。防水板材料的总体表现及其作为衬垫防渗系统的原理是重要的设计考虑因素。在衬垫设计中,只有两个参数可以控制:在衬垫上的水头和衬垫的渗透系数。复合衬垫已成功地应用于堆浸池设计。在复合衬垫上的水头一般非常低(小于1m)。在使用天然山谷作为堆浸池时,由于母液是在矿堆的孔隙中流动的,因此可以使用较高的堆高。水头较低的复合衬垫,塑料排水板对大多数堆浸场来讲是优化设计方案。

乐山pvc防水板厂家---鑫久安土工材料