

高速15米水泥杆（图文）

产品名称	高速15米水泥杆（图文）
公司名称	保定市冀达水泥制品制造有限公司
价格	800.00/个
规格参数	品牌:冀达 型号:190-15m 产地:河北
公司地址	保定市尹固工业区88号
联系电话	0312-7081132 13932213452

产品详情

太行山高速水泥杆由8米、10米、12米和15米预应力水泥电杆组成，具体配件包含配套的水泥底盘、水泥卡盘、卡盘抱箍和避雷针等。

太行山高速公路依次穿越张家口、保定、石家庄、邢台、邯郸五个市，所需外场摄像机水泥立柱和服务区监控水泥杆1200根左右。保定市冀达水泥制品制造有限公司主要供应太行山高速邯郸段、邢台段和曲阳段三个标段，目前大部分立柱已经投入使用，获得了各标段业主的一致好评。

高速水泥杆简介

在选材方面，混凝土需选用性能较高的C50混凝土，主筋采用 4.8的预应力钢筋，螺旋筋采用 3.0的冷拔筋，架力圈采用 5.5的普通钢筋；在工艺方面，15米水泥杆一般需要开设3-4个穿线孔，需要在制作钢筋骨架时预埋50*100的方管，然后用填充物填充，后期离心成型后再进行开孔，制作中稍有不慎，会造成孔洞歪斜，甚至堵塞，严重影响实际应用效果。

高速水泥杆安装

摄像机水泥立柱的安装对施工单位来说比较严谨，由于其体积比较大，安装时一般会用专业的吊装机。在用吊车安装前，准备工作必不可少。首先要检验吊装机是否运转正常。其次是水泥立柱的方位要正确，水泥底盘、卡盘和接地螺母均要符合工程的要求。最后也是最重要的是对操作人员的要求，要明确操作人员的各自分工，凡参加吊装的施工人员都必须坚守工作岗位，并听从指挥，统一行动，确保设备吊装的安全可靠。吊装指挥人员，必须选择技术熟练，经验丰富，有吊装指挥能力的起重人员担任。吊机操作人员必须选择技术熟练的担任，并规定好哨音、手势和小旗等指挥信号。在进行水泥立柱安装时，我们首先要做的就是挖坑，然后将水泥底盘平稳的放在底层，然后用吊车将水泥杆竖立吊入坑内，使水泥立柱底部正压在底盘上，然后加土再夯实。当坑内填土到一半时将水泥卡盘卡住水泥立柱，用卡盘抱箍卡紧，再继续填土夯实，最后使水泥杆的垂直度小于5mm/米。待水泥立柱竖直后，对水泥杆立柱底部的基础做防水保护，应用砖和水泥砌一个平台使立柱底部基础部分免遭雨水冲刷而裸露出来，以保证立柱长久的稳固。

保定市冀达水泥制品制造有限公司是一家专业生产高速水泥立柱的厂家，产品广泛应用的廊涿高速、大广高速、张承高速、曲港高速和太行上高速等，冀达过硬的质量和精湛的技术深得广大业主好评！