

地球村BO4级加气板 质量可靠 ALC隔墙板 alc保温板

产品名称	地球村BO4级加气板 质量可靠 ALC隔墙板 alc保温板
公司名称	山东地球村集成房有限公司
价格	88.00/立方米
规格参数	
公司地址	山东省临沂市沂南县砖埠东岳庄
联系电话	0539-3627828 18954960103

产品详情

ALC外墙板主要通过U型卡、管卡、直角钢件和螺栓等固定在结构上，实现板材的平整、稳固。外墙板施工时，从弹线到安装，每一步都很重要，要把握施工要点。由于钢结构与钢混结构在施工中做法相似，以下进行整体描述，不再一一叙述。

1.放线：根据工程平面布置图和现场定位轴线，确定ALC板安装位置和相应的固定构件的安装位置。

2.排版：宜从门洞处向两端依次进行，无门洞口的应从一端往另一端顺序安装，当不符合模数时，可适当调整洞口构造柱或自由端构造柱截面尺寸。

3.安装：

(1) 若采用U型卡法，按照弹好的墙体位置线安装U型卡，每块板一只U型卡与钢梁焊接，或用两只钉与砼连接。U型卡的中间位置尽量对着板与板的拼缝，卡住板材的高需 20mm。固定U型卡件的方式如果是钉固定，则不得少于2个；如果是点焊固定，不得少四个固定点，焊波应均匀，不得有裂纹、未溶化、夹渣、焊瘤、咬边、烧穿和针状气孔等缺陷，焊接处清理干净且做防锈处理。若采用直角钢件法，待板材垫起后，用钉或焊接进行固定。若采用钩头螺栓法，先通过钉或焊接固定角钢，再固定钩头螺栓。若采用管卡，管卡应先固定在板材端面上，板材垫起后，通过钉或焊接固定在结构梁上。以上四种方法，可以两种同时使用。

(2) 依次安装板材，待板材的顶部与砼或钢梁之间的间隙填充有聚氨酯材料或其他柔性材料，板材的底部与砼或钢梁用木楔固定，板材底部与砼、钢梁或楼板之间的间隙均填充膨胀砂浆。一般3~5天后可拔出木楔，并对木楔洞和螺栓安装槽口补入聚合物砂浆。

(3) 无论平口或槽口，都需要在板缝处粘接宽度为100~200mm网格布压入聚合物水泥砂浆，总厚度约5~10mm，宽度约100~200mm。

山东地球村集成房有限公司是一家研发生产ALC蒸压加气混凝土板的企业，并通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证。目前公司位于山东临沂，生产的ALC蒸压加气混凝土板在北京、上海、深圳、大连等大中城市和地区应用，并远销至欧美、日本和加拿大、非洲等地区。您可以登陆我们的网站了解其他详情：山东地球村集成房屋有限公司：<http://www.dqcalc.com>

公司地址：山东省沂南县砖埠镇东岳科技产业园