

武汉pvc围挡武汉pvc围墙今日行情

产品名称	武汉pvc围挡武汉pvc围墙今日行情
公司名称	武汉天诚瑞通护栏有限公司
价格	95.00/米
规格参数	高:2000 宽:3000
公司地址	武汉市武昌区江盛路恒钢物流办公楼四楼
联系电话	027-86730012 13886055580

产品详情

PVC围挡产品规格：

规格：2.5m*3.0m

立柱规格：120*120PVC立管，

内衬为：100*100*1.1钢管；

上下横管规格：80*50PVC管，

下横管内衬为：40*40*1.0钢管；

板面由10块双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为22mm，蓝色。

立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

《武汉市建设工程施工边界设置技术标准》通知

区人民政府，各有关单位：

现将《武汉市建设工程施工边界设置技术标准》（以下《技术标准》）印发给你们，并提出如下要求，请一并贯彻执行。

一、明确适用范围。《技术标准》适用于全市房屋建筑工程，市政道路、桥梁、隧道工程，交

通工程，水务工程，园林工程，拆除工程，市政道路维修工程，管线迁改工程，以及储备地等。其他类工程参照执行。

二、落实工作责任。施工工地设置硬质密闭围挡是建设工程文明施工和施工扬尘防治的要求。各区人民政府，市城建委、市城管委、市园林与林业局、市水务局、市国土规划局、市交通运输委按照《市人民政府办公厅关于加强全市建筑施工扬尘防治工作的通知》（武政办【2015】122号）中的分工，督促参建单位按照《技术标准》的要求设置围挡。建设单位是落实施工围挡标准的首要责任单位，要将建设费用列入工程概算，并按规定拨付到位，开工前必须完成围挡设置，组织施工、监理单位进行验收。施工单位是落实施工围挡标准的具体实施单位，开工前应编制文明施工围挡专项方案，确保围挡设置与管理措施落实到位。监理单位是落实施工现场围挡标准的监督责任单位，督促施工单位做好围挡设置工作，对未按标准执行的工程及时下达监理通知单或暂停令，对拒不整改或情节严重的，及时报告建设单位和监管部门。电力、通信、燃气等管线权属单位在管线迁改中，应合理选用围挡形式，确保打围施工。

三、强化监督执法。本《技术标准》自发布之日起开始实施。各区人民政府及其相关部门，各管线权属单位要对照标准，组织开展达标专项整治，对不符合标准的施工围挡督促整改，对拒不整改或整改不到位的，责令施工现场停工整改，并按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《武汉市建设工程文明施工管理办法》对相关主体责任单位进行行政处罚。

PVC围挡产品规格：

规格：2.5m*3.0m

立柱规格：120*120PVC立管，

内衬为：100*100*1.1钢管；

上下横管规格：80*50PVC管，

下横管内衬为：40*40*1.0钢管；

板面由10块双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为22mm，蓝色。

立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

武汉pvc围挡，武汉pvc围墙，武汉施工围挡

PVC围挡产品为什么现在这么受欢迎

目前在工程的围挡产品应用当中，我们越来越多地可以看到PVC围挡产品的身影，很多的工程当中都会特别指明使用这样的PVC围挡，这是为什么呢？说到其中的原因的话，可能有着如下几个方面的原因哦

首先就是因为PVC围挡本身是一种重量十分轻巧的围挡，所以呢在运输与安装的时候就会带来很高的便利性，与其他的围挡产品相比的话，这类PVC的围挡产品能够在安装方面节省大量的人力与时间，带来更快更好的安装效率以及安装效果。

其次呢，我们可以看到的是PVC围挡本身的价格也是一大优势，因为使用的是PVC材料，所以整个围挡产品也都是极为物美价廉的，对于在工程当中需要大量使用的围挡产品来说，这样的价格优势，无疑是非常明显的，直接让很多工程都会指名选择使用。

价格便宜不说，PVC围挡自身的属性也是极为出色的，首先我们可以看到的是它不怕日晒、不怕雨淋、抗腐蚀性高、耐冲击性强，十分适合在室外进行使用，能够为大家带来非常好的使用效果，这样的出色属性，自然能够得到大家的青睐。

并且呢PVC围挡还拥有着很好的重复使用的特性，如果说传统的水泥围挡都是只能够使用一次，使用完毕之后就需要就地拆除的话，那么这种PVC的围挡就更方便了，因为它只需要在使用完毕之后直接拆卸就可以了，还可以在下一个工程当中继续使用，不仅十分方便，免去了后续处理的工作，同时还节省了大量的成本，可以反复地使用。有着这么多的好处，我们也就不难理解为什么这个产品会如此受到欢迎了。

武汉pvc围挡，武汉pvc围墙，武汉施工围挡

PVC围挡安装步骤：

- 1、PVC围挡的设置应当整齐稳固，安置的位置应当不妨碍道路交通和行人通过为原则，除出入口外必须连续封闭，保证施工现场与外界隔离。
- 2、PVC围挡不得用于挡土、承重,不得倚靠围挡堆物、堆料。
- 3、对于危险性大的深基坑工程、扬尘严重的土方工程和设定固定围挡的工程，瑞通联合采取在围挡设置完成后再开始施工。
- 4、在遮挡行人和行车视线的道口，应当在道口设置不低于6延长米的镂空围挡，以保证行人和车辆的安全。
- 5、应当在沟槽两端、基坑边和横跨沟槽的人行通道等醒目位置设置“当心坠落”的安全警示标识;道路封闭端设置“前方施工，车辆绕行”的标识。
- 6、对于夜间不能回填的沟槽和基坑，应当在围挡上设置安全标识。
- 7、对于工期大于6个月的项目，应当在大门一侧围挡上设置项目概况、主要负责人、项目主要里程碑节点等信息。
- 8、施工组织设计中应当有围挡设置的专项方案及平面图。
- 9、监理及工程主管部门定期对施工现场围挡进行检查，并将其作为安全文明施工的重要考核内容，发现问题及时下达整改意见书，对整改不达标、逾期不整改的承包商，责令停止施工、限期整改并按照相关管理规定进行处罚。