

孝感管廊施工围挡，孝感管廊施工pvc围挡批发

产品名称	孝感管廊施工围挡，孝感管廊施工pvc围挡批发
公司名称	武汉天诚瑞通护栏有限公司
价格	95.00/米
规格参数	高:2000 宽:3000
公司地址	武汉市武昌区江盛路恒钢物流办公楼四楼
联系电话	027-86730012 13886055580

产品详情

孝感管廊施工围挡，孝感管廊施工pvc围挡，孝感施工围挡

PVC围挡产品规格：

规格：2.5m*3.0m

立柱规格：120*120PVC立管，

内衬为：100*100*1.1钢管；

上下横管规格：80*50PVC管，

下横管内衬为：40*40*1.0钢管；

板面由10块双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为22mm，蓝色。

立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

孝感管廊施工围挡，孝感管廊施工pvc围挡，孝感施工围挡

PVC围挡施工工艺

1、围挡定位

依据现场施工平面图和现场具体情况，对围挡进行测量放线定位，放线完毕后，请监理与业主予以确认，与图纸不符部位及时进行调整。

2、PVC围挡标准

施工围挡采用PVC工程围挡。

规格：立柱120*120mm PVC管，钢衬为100*100mm,立柱间距3.0米，立柱底坐与地基采用膨胀螺丝固定。围挡高度（不含基础部分）2.0米，围挡厚度22mm*200mm蓝色PVC扣板，上下收边为50*80mmPVC管，内有钢衬。荆门PVC围挡底部严实。特点：便于安装，美观牢固，可反复使用。如下图：

围挡

3、注意事项

- （1）围挡施工过程中，PVC围挡不能有破损现象。
- （2）围挡施工完毕，PVC板与钢衬之间必须连接牢，不得有松动现象。
- （3）围挡施工完毕，板与板之间衔接平顺，直线段要在一条直线上，板与板之间不能留缝，即在场外不能看场内施工。

4、安全文明施工

- （1）对所有进场工人都要进行三级安全教育。
- （2）合理选择制作安装场地，减少噪音对周边环境污染。
- （3）作业时，配备好安全防护用品及灭火设施。

孝感管廊施工围挡，孝感管廊施工pvc围挡，孝感施工围挡

PVC围挡安装步骤：

- 1、PVC围挡的设置应当整齐稳固，安置的位置应当不妨碍道路交通和行人通过为原则，除出入口外必须连续封闭，保证施工现场与外界隔离。
- 2、PVC围挡不得用于挡土、承重,不得倚靠围挡堆物、堆料。
- 3、对于危险性大的深基坑工程、扬尘严重的土方工程和设定固定围挡的工程，瑞通联合采取在围挡设置完成后再开始施工。
- 4、在遮挡行人和行车视线的道口，应当在道口设置不低于6延长米的镂空围挡，以保证行人和车辆的安全。
- 5、应当在沟槽两端、基坑边和横跨沟槽的人行通道等醒目位置设置“当心坠落”的安全警示标识;道路封闭端设置“前方施工，车辆绕行”的标识。

- 6、对于夜间不能回填的沟槽和基坑，应当在围挡上设置安全标识。
- 7、对于工期大于6个月的项目，应当在大门一侧围挡上设置项目概况、主要负责人、项目主要里程碑节点等信息。
- 8、施工组织设计中应当有围挡设置的专项方案及平面图。
- 9、监理及工程主管部门定期对施工现场围挡进行检查，并将其作为安全文明施工的重要考核内容，发现问题及时下达整改意见书，对整改不达标、逾期不整改的承包商，责令停止施工、限期整改并按照相关管理规定进行处罚。