石狮消防工程施工安装，设计消防改造管道

产品名称	石狮消防工程施工安装，设计消防改造管道
公司名称	泉州盾安消防设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市青阳街道普照中区60号
联系电话	15396584119

产品详情

消防工程施工步骤：

一、 施工前准备成立项目组

1、项目部了解工程概况、图纸会审，审定1住施工方案，依据工建大计划确定我方工期、进度计划及用工计划；

2、制定材料计划，依据工程进度及施工图纸，合理提供现场实际用量计划，抄送采购部；

3、项目主管接触建设及监理单位办理一切开工手续（递交资质、组织设计、开工报告等）；

4、组织施工人员进场，进行安全教育及技术交底。

二、施工工艺流程

1、质安部全程检查

（1）、消防水系统

组织项目成员→熟悉图纸→施工资质、组织设计、开工报告，进场安全教育、技术交底、编制计划→钢管进场报验→预留孔洞尺寸核查→支吊架制作安装→管道除锈刷油→主管道安装→钢管检验批、隐蔽工程报验→支、配管安装→阀门、消火栓进场报验及阀门强度严密性试验→阀门、消火栓安装→阀门、消火栓检验批报验→喷头进场报验→喷头安装→稳压装置、水泵、水泵接合器进场报验→稳压装置、水泵及水泵接合器安装→水泵接合器检验批报验→系统调试→管道强度严密性试验、管道清洗消毒记录、消火栓试射记录、管道通水试验报验→分部（子分部）工程报验→分项工程报验→水泵联动调试→竣工图制作→工程自检→整改→自检合格→报验→检测公司检测合格→报验→消防部门验收合格→工程移交→售后服务

（2）、火灾自动报警系统

组织项目成员→熟悉图纸→施工资质、组织设计、开工报告，进场安全教育、技术交底、编制计划→钢管、桥架进场报验→钢管敷设（明敷钢管防火处理）→钢管、桥架检验批、隐蔽及分项工程报验→穿引丝→桥架安装及桥架内布线→线缆进场报验→管内穿线→接线（焊锡）→管内穿线检验批及分项工程报验→线路绝缘测试→绝缘电阻测试记录报验

→设备进场报验→设备底座安装→设备安装→设备安装检验批及分项、分部/子分部工程报验→系统调试→系统调试分项工程报验→点位布置图制作→工程自检→整改→自检合格→报验→检测公司检测合格→报验→消防部门验收合格→工程移交→售后服务

三、 工程部自检

1、消防水系统 检测依据：DB64/1404-410-2005《消防系统质量检验评定规程》、GB50261-96《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 检测项目：消防水泵、水泵接合器、室外消火栓、输水管网、压力、主要设备、消防水池、消防水箱、气压给水装置、报警阀组、水力警铃、水流指示器、喷头、系统联动试验

2、火灾自动报警系统 检测依据：DB64/1404-410-2005《消防系统质量检验评定规程》、GB《火灾自动报警系统施工及验收规范》 检测项目：配管、系统布线、探测器的安装、手动报警按钮、火灾报警控制器、楼层显示器、消防控制室、系统联动试验以上两项需自检合格。

四、 申报检验 1、 检测公司检测 2、 检测合格 3、 申报消防部门验收 4、 验收合格

五、 验收合格 1、 对用户进行系统操作培训受训人员签字确认 2、
移交相关工程资料，准备决算资料，配合财务部做好工程款回收工作 3、
建立工程售后服务档案对用户进行跟踪服务。