

石狮消防工程施工安装，设计消防改造管道

产品名称	石狮消防工程施工安装，设计消防改造管道
公司名称	泉州盾安消防设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市青阳街道普照中区60号
联系电话	15396584119

产品详情

消防工程施工步骤：

一、施工前准备成立项目组

1、项目部了解工程概况、图纸会审，审定最佳施工方案，依据施工进度计划确定我方工期、进度计划及用工计划；

2、制定材料计划，依据工程进度及施工图纸，合理提供现场实际用量计划，抄送采购部；

3、项目主管接触建设及监理单位办理一切开工手续（递交资质、组织设计、开工报告等）；

4、组织施工人员进场，进行安全教育及技术交底。

二、施工工艺流程

1、质安部全程检查

(1)、消防水系统

组织项目成员 熟悉图纸 施工资质、组织设计、开工报告，进场安全教育、技术交底、编制计划 钢管进场报验 预留孔洞尺寸核查 支吊架制作安装 管道除锈刷油 主管道安装 钢管检验批、隐蔽工程报验 支、配管安装 阀门、消火栓进场报验及阀门强度严密性试验 阀门、消火栓安装 阀门、消火栓检验批报验 喷头进场报验 喷头安装 稳压装置、水泵、水泵接合器进场报验 稳压装置、水泵及水泵接合器安装 水泵接合器检验批报验 系统调试 管道强度严密性试验、管道清洗消毒记录、消火栓试射记录、管道通水试验报验 分部（子分部）工程报验 分项工程报验 水泵联动调试 竣工图制作 工程自检 整改 自检合格 报验 检测公司检测合格 报验 消防部门验收合格 工程移交 售后服务

(2)、火灾自动报警系统

组织项目成员 熟悉图纸 施工资质、组织设计、开工报告,进场安全教育、技术交底、编制计划 钢管、桥架进场报验 钢管敷设(明敷钢管防火处理) 钢管、桥架检验批、隐蔽及分项工程报验 穿引丝 桥架安装及桥架内布线 线缆进场报验 管内穿线 接线(焊锡) 管内穿线检验批及分项工程报验 线路绝缘测试 绝缘电阻测试记录报验

设备进场报验 设备底座安装 设备安装 设备安装检验批及分项、分部/子分部工程报验 系统调试 系统调试分项工程报验 点位布置图制作 工程自检 整改 自检合格 报验 检测公司检测合格 报验 消防部门验收合格 工程移交 售后服务

三、工程部自检

1、消防水系统 检测依据:DB64/T404-410-2005《消防系统质量检验评定规程》、GB50261-96《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 检测项目:消防水泵、水泵接合器、室外消火栓、输水管网、压力、主要设备、消防水池、消防水箱、气压给水装置、报警阀组、水力警铃、水流指示器、喷头、系统联动试验

2、火灾自动报警系统 检测依据:DB64/T404-410-2005《消防系统质量检验评定规程》、GB《火灾自动报警系统施工及验收规范》 检测项目:配管、系统布线、探测器的安装、手动报警按钮、火灾报警控制器、楼层显示器、消防控制室、系统联动试验以上两项需自检合格。

四、申报检验 1、检测公司检测 2、检测合格 3、申报消防部门验收 4、验收合格

五、验收合格 1、对用户进行系统操作培训受训人员签字确认 2、移交相关工程资料,准备决算资料,配合财务部做好工程款回收工作 3、建立工程售后服务档案对用户进行跟踪服务。