

H25mm地下室顶板蓄排水板

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | H25mm地下室顶板蓄排水板 |
| 公司名称 | 泰安市佳泰建材有限公司 |
| 价格 | 3.00/平方米 |
| 规格参数 | 旺高建材:排水板 2公分排水板:疏水板 3公分排水板:导水板 |
| 公司地址 | 山东省泰安市天平街道办事处姜家庄村 |
| 联系电话 | 15065487487 |

产品详情

H25mm蓄排水板

“绿满城区”是绿化排水板的基本要求，是“文明绿化”的核心元素，是“幸福城区”的重要标志。我们将进一步加大绿化力度，提高生态热度，干出林业速度，奋力实现3年绿色全覆盖的目标，书写美丽中国的“城区绿化篇章”。

屋顶绿化排水板简介：

圆锥突台的顶面胶接一层过滤土工布，以阻止泥土微粒通过，从而避免排水通道阻塞使孔道排水顺畅。传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层、135*0538*8463许经理使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水层、将水排到zhiding地点。而用排水板取代鹅卵石滤水层来排水则省时、省力又节能、节省tozi、还能降低建筑物的荷载。良好的排水系统对土建的施工周期及构筑物的正常使用和寿命具有重要的作用。排水板与多孔渗水管组成一个youxiao的疏排水系统，圆柱形的多空排水板与土工布也组成一个排水系统，从而形成一个具有渗水、贮水和排水功能的系统。

车库顶板排水板施工：

1、平面上铺设排水板：先清扫铺设基底面层，表面清洁无尖角凸块。基底找坡度 3‰。沿着找坡的方向，从低处向高处逐批铺设排水板。排水板铺设不宜太长，一般为40m-50m。在排水低处可设置排水管。可以一边铺设排水板一边或填土，并应逐步前进或后退，在新的砼层上设置马道。在马道上运送排水板，以继续向前铺设。

2、竖直面上铺排水板清除墙面杂物，确保墙面上无尖角凸块。清除墙角垃圾和泥土，安装水平排水管，按照施工图纸铺设排水装置。排疏板自下向上铺设，垂直向上逐批铺设排水板，搭接土工布。当di三批临时固定排水板时，开始逐批回填土。当铺设zui后一批排水板时，应该先将土工布留出200mm-500mm，其上口边沿压入粉刷层下，或压于顶封砖下面。

3、斜坡面铺设排水板斜坡基底的土质均匀、夯密实平整、无尖角凸块。从低处向高处逐步铺设排水板，首批排水板要做好排疏水装置，管道过口。di二批排水板铺设应该按照“先铺的排水板在下，后铺的排水板在上”的原则进行。当斜坡度 15‰时，在坡脚处必须增设0.5m-1.0m的台阶短墙，阻止泥土下滑。

公司销售批发：08公分1.2公分1.6公分2公分2.5公分3公分5公分6公分h10mmh12mmh15mmh16mmh18mmh20mmh25mmh30mmh40mmh50mmh60mm排水板、滤水板、蓄排水板、塑料夹层板、排水保护板、塑料防护排水板、PVC塑料排水板、HDPE塑料排水板、高密度聚乙烯排水板、疏水板、导水板、透水板、隔水板、塑料定型板、塑料板排水层、建筑夹层板、建筑夹层塑料板、滤水保水层疏水滤水层、排水蓄水板、蓄水排水板、凹凸型塑料凸片、塑料凸片排水层、排水格片、复合排水板、耐根穿刺阻根层、防根穿刺隔根层、抗穿刺隔根板、抗渗塑料排水板、阻根排水板、阻根塑料夹层板、阻根滤水板等。

草石隔离带，园林规划绿化隔离带，木草石隔离带，10公分15公分20公分植物隔根板。

防渗膜、HDPE防渗膜、复合防渗土工膜、防水膜、防渗布、两布一膜、防水土工膜、橡胶防水布、塑料薄膜、鱼塘鱼池藕池蓄水池人工湖景观湖养殖场河道水渠污水池zhaoyi池氧化塘橡胶纤维防渗布、过滤土工布隔离层、聚酯无纺布、无纺土工布、隔离层土工布、土工网、支撑土工网、防漏土工网格等。

泰安市旺高建材有限公司是一家从事新型建材的开发、生产和销售的公司，主要产品有：排水板、蓄排水板、植草格、土工布、土工膜、防渗膜、HDPE土工膜、草石隔离带等，应用于车库顶底板，地下室顶底板广场绿化，屋顶花园，屋顶绿化，建筑物顶面绿化，园林小区种植绿化等。公司成立于2002年9月，在泰安市高新开发区有工厂，产品自产自销，面向全国，送货上门。公司凭借着过硬的品质和周到的服务,为各方顾客提供优质产品，价格合理公道，深受广大客户的支持与信赖。