288芯光纤配线架配置图文说明

产品名称	288芯光纤配线架配置图文说明
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

288芯光纤配线架配置图文说明

光纤配线架（Optical Distribution frame）|ODF光纤配线柜（光纤配线架容量：【（144芯、288芯、360芯、480芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯、1728芯、2160芯）根据客户不同需求，可提供符合客户要求的芯数容量】中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》|FTTH接入层光纤分配架（Fiber Optic Distribution frame）又称光纤配线柜，是线路侧连接室外光缆，设备侧连接光线路终端或传输设备，可通过跳纤调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序，且具有光缆固定与保护装置和测试端口的敞开式配线连接设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。

光纤配线架[illegible]、设备侧光纤终端单
[illegible]跳纤组成。

[illegible]

产品特点：

●模块化：部件均采用模块化设计，可以通过模块的灵活搭配来实现不同的功能组合，使不同型号产品
的组件具有通用性和互换性；
●系统化：提供满足室内、室外各种环境要求的、不同容量的产品，并配有全系列高品质的光器件产品
，并能提供系统的解决方案；
●人性化：强调人性化操作、管理等，全正面化操作，对工程施工有深厚的理解，对细节的处理一直坚
持精益求精；
●标准化：严格遵循行业相关各种标准，并且积极参与行业的各种技术规范的修订；

●专业化：专业技术人员和生产、检测设备保障产品性能优越性和可靠性；

概述：

光纤配线架是用来对光缆接续光纤进行终接、保护及管理的设备，向本机柜能实现对光缆的固定、严密光纤配线柜是我公司研制开发的高容量、大密度、全面操作的光纤配线柜，适用于普通光缆和高结构，用户可根据容量配置功能模块的数目进行灵活的安装。

光纤配线架是用来对光缆接续光纤进行终接、保护及管理的设备，向本机柜能实现对光缆的固定、严密光纤配线柜是我公司研制开发的高容量、大密度、全面操作的光纤配线柜，适用于普通光缆和高结构，用户可根据容量配置功能模块的数目进行灵活的安装。

1. 使用条件：
  1）工作温度：-5°C～+40°C
  2）相对湿度：≤85%（+30°C）
  3）大气压力：70Kpa～106Kpa
2. 光电性能：
  1）连接器衰耗（包括插入、互换和重复）≤0.5dB
  2）互换性附加损耗≤0.2dB
  3）重复性附加损耗≤0.1dB
  4）回波损耗≥40dB
  5）插拔耐久性寿命>1000次
  6）机柜高压防护地与机柜绝缘，绝缘电阻>1000MΩ/500V（DC）
  7）机柜高压防护地与机柜间耐压>3000V（DC），5S不击穿，无飞弧
3. 适用性指标：
  1）标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm。
  2）光纤活动连接器：符合GB12507以及相关标准的规定。
  3）光纤光缆应符合GB/T11819和GB /T7424的规定。
4. 外形尺寸及容量：
  1）外形尺寸：2000800400|2200800400|20008004002200900300|20001200*400（H×W×D）（mm）。
  2）较大容量：1440芯。

一,产品质量承诺：

1, 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2, 对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程,全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。

二,产品价格承诺：

1,为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质品牌产品。

2,在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能,更改产品部件为代价的基础上,真诚以优惠的价格提供给贵方。

三,交货期承诺：

产品交货期：尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产,安装,力争满足用户需求。

四,远捷售后服务承诺：

1,服务宗旨：快速,果断,准确,周到,

2,服务目标：服务质量赢得用户满意

3,响应维修：保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

4,服务原则：产品保修期内的工作用,在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的设备部件,供方维修或提供的配件均按成本价计。

5,保修期：提供的配件,收成本费,但需方人员因操作造成的设备损坏,供方维修或提供的配件