移动篮球架厂家价格

产品名称	移动篮球架厂家价格
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	4900.00/付
规格参数	胜川:升降高度3.05米 sc--005:篮板180*105*10 河北沧州:箱体：2*1
公司地址	河北 沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

产品详情

移动篮球架厂家价格，河北胜川体育器材制造有限公司，产品材质本厂选用优质国标钢材，严格按照国家体育用品质量检测中心规定的材质要求生产加工，产品所使用的铁板、轴承、塑粉、焊丝等主、辅料均采用自国内资质全、信誉好的专业生产厂家，质量您可以放心。生产工艺本工厂全部采用先进的一次性液压折弯机一次性折弯成型，确保折弯部位的坚固性及美观性。抛丸除锈，既除锈又能增加了器材的表面积，为加强了后续喷塑工序的吸附能力奠定了基础，这是酸洗除锈不可比拟的优势。静电喷塑，先进的静电喷塑设备采用环保塑粉，对器材表面进行喷塑处理,保证长时间不掉漆不退色，品质优于同类烤漆产品。篮球架主杆：150*150mm篮板：1.8*1.05m （铝合金包边，厚度：12mm,为钢化玻璃板，旁边加防护胶）篮圈：18mm圆钢，内径国际标准不低于45cm,配有弹簧可扣篮。主杆：优质钢方管150mm*150mm底箱尺寸：优质钢板和三角铁制成，尺寸为：30（高）*100（宽）*180（长）cm，下面有移动用的里面可以装压重物品，以保证在使用的时候的稳定性高度：国标标准从篮圈到地面3.05米（上下浮动5cm）颜色：基本为蓝色或者绿色，您可以定制自己喜欢的颜色，使产品更加人性化。全部产品严格按照国家标准——《健身器材安全通用要求》进行设计生产，在生产过程中严把质量关，追求产品零缺陷。包装方面我们有专业人员使用专业工具进行包装，包装使用气泡垫加编织袋进行双重包装，保证了物流运输过程中器材不受磕碰损伤，让客户收到完好无损的产品。 地埋单臂篮球架的安装：篮球架的安装必须待预埋件完全干固之后才可以安装，一般时间为3-5天即可。在安装时一定要固定篮球架的水平，因为所安装的地面不一定是平整的，可以会导致篮球架的倾斜，因此用水平尺在篮球架管壁四周做水平测试，以保障篮球架的平衡。 地埋单臂篮球架的预埋：篮球架的预埋洞大小根据篮球架的预埋件确定的，一般篮球架预埋件为35*35*40cm的铁架子，因此预埋洞的大小为50*50*50cm的方洞，才可以是篮球架完全受力。卖预埋件的材料为，沙子、水泥、石子
混合搅拌，将篮球架预埋件露出2-3cm长的螺丝柱，供篮球架底座固定所用。 提到固定式篮球架的相关知识，相信大家并不毛，其是一类很常见的体育器材，在很多场所都能看见，对其内容在上述的几篇文章中也讲述过很多，那么作为专业用户而言应该如何做好固定式篮球架的安装工作呢？
首先我们要挖出一个70*80的坑，在篮球架安装好后将混凝土填充进去。篮球架的边线上要离篮球场端线大约60cm左右。在篮板、篮球架、篮圈三点的固定上用的是四条M12*60的螺丝，在支住钢化玻璃篮板时要注意受力点，防止由于受力不均而导致篮板破裂。