

## 比赛篮球架场地

产品名称	比赛篮球架场地
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	4300.00/付
规格参数	胜川:高度3.05米 SC--007:篮板180*105*10 河北沧州:长2.45m x宽1.40cm x前高0.85m x后高0.55m
公司地址	河北 沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

## 产品详情

打篮球需具备的精神境界

- 1、不到终场哨响，球的轨迹永远都是指向对方的篮筐;
- 2、不到最后一刻，你永远都不知道答案是什么(永不放弃)
- 2、篮球本就系一种团队竞技运动，自然就少不了团队合作。一支篮球队不是一个人的球队!(团结互助)
- 3、真正的篮球精神，不是一个人在战斗。大家的力量无疑是最da的。(不是一个人的战斗)
- 4、无兄弟，不篮球(比赛，是五个人的。)
- 5、就算你是乔丹，也需要也需要皮蓬的助攻。(细致相互协助的团队)

地埋方管篮球架/地埋圆管篮球架一般在学校的运动场里比较常见，大家看见的一般就是篮球架主立柱部分，而不知地下还有预埋件部分。

### 1、测量场地

首先要测量出篮球场的尺寸，如果是标准篮球场，长是28米，宽是15米，那么篮球架安装预埋件的点在底线的一半7.5米的地方，在从这个点向外沿0.6米，(篮球架伸臂是1.8米)这就是下预埋件的中心点了。

需要说明的是，篮联规定，篮球板下沿到地面的垂直距离到篮球场底线的距离是1.2米，那么篮

球架伸臂1.8米，减去跨入线内的1.2米，就剩下0.6米了。

## 2、挖坑

找好中心点后，在地面上就开始挖坑了，挖坑要求：长70cm\*宽70cm\*深80cm，根据篮球架预埋件的大小决定坑的大小。

## 3、浇筑预埋

方坑挖好了，就可以把篮球架配套的预埋件放下去，用提前准备好的混凝土浇筑，混凝土的标号是C20，沙石比例是1：2：3，下好后夯实，同时还要校正，校正不好，篮球架安装好以后是偏的，不与底线平行，同时两支篮球架也不是脸对脸的。

## 4、安装篮球架

预埋件下好了，需要等上几天，等里边全部凝固以后，就要开始立篮球架了，把篮球架的架子及篮球板和篮球框部分安装好。这种预埋式篮球架安装好了。需要注意的是安装篮球板，篮球框时，需要多点重合，力度要合适，尤其是钢化透明的篮球板，否则受力不均，篮球板容易开裂损坏。