

镇远环氧自流平-镇远美迪诺环氧防静电地坪施工

产品名称	镇远环氧自流平- 镇远美迪诺环氧防静电地坪施工
公司名称	贵州美迪诺装饰工程有限公司
价格	.00/平方
规格参数	美迪诺:02
公司地址	贵州省贵阳市南明区花果园花果园项目T1区第5 栋(5)1单元44层25号[花果园社区]
联系电话	0851-85978362 13985551606

产品详情

镇远环氧自流平-镇远固倍佳环氧防静电地坪施工环氧自流平防静电中涂将环氧树脂加入适量的辅料,用镟刀将其均匀涂布一至二道,具有良好的耐水、耐蚀、耐酸碱等化学特性,以及耐高压、耐磨、耐洗等物理特性,表面应光滑、洁净、平整,基层处理后使用腻子将表面批刮平整、平滑所使用的腻子种类应能够和涂料配套,有符合要求的勃结强度和耐水性等对于特殊情况下需要使用的腻子,尚需使用专用腻子例如,用于储槽表面的耐化学腐蚀的环氧涂料,则必须使用环氧腻子环氧自流平施工方案1、方案特点及介绍无溶剂聚氨酯超耐磨地坪具有优越的表面硬度及耐划伤性能,特别适合用于交通频繁区域的耐磨完成面。2.环氧自流平基层清洁1.新建工程的地坪须养护28d,地面含水率小于9%;2.用材料对伸缩缝进行填充;3.清理完的厂房内水泥地面应无尘、无水、无油污。4.清除积水,并使潮处彻底干燥。5.平整的表面允许空隙为2~2.5mm,含水量在6%以下,PH值6~8。环氧自流平适用场合 健身房 写字楼 地下室 生产车间 仓库 微电子厂打磨处理的好处:可以保证不发生中间隔离情况的发生;使素地整体平整度得到改进;将原有地面的污渍等处理干净。环氧自流平底油层涂装1.首先都要打磨地面平整清洁干净,2.按顺时针和逆时针两个方向把材料充分搅拌均匀后,静放3分钟消泡后再施工,3.要根据地面情况调整混合剂的粘度,然后在4小时以内施工。4.底层要8小时左右才会硬化。5.混合后的涂料使用期为8小时,时间过长易胶化。6.使用普通固化剂施工温度在5~35 进行,低于5 需使用低温固化剂,否则不能进行施工。7.环氧封闭底漆的干膜厚度10-15 μm ,覆盖率为0.14kg/m²。底漆涂装的好处底漆能够渗透并且深层固化,可以起到密封渗透效果,防油底漆能较好的与油污地面结合住,防油污效果佳。注:环氧树脂封闭底漆施工后须保留不少于8小时的固化时间。环氧自流平砂浆施工1.当下层的施工完成后,就需要对其机型进行打磨的清洁处理了2.将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌,3.将混合剂中加入一些石英砂。4.此遍还方便甲方对设备安装等的安排。5.施工前涂料温度应保持在20 左右。6.中涂硬化时间为8小时以上。对于地面开裂处,须进行多次修复,以保证整体的一致性和环氧地坪的抗拉性,保证施工后表面没有明显裂纹显现。环氧自流平涂装的好处增加地坪厚度,提高抗压能力,增加地坪承重性能。提高地坪的抗拉性能,增加地坪的使用年限。注:加入石英砂的中涂砂浆须一次整体施工结束,施工过程中,用刮刀齿尖除去大泡并挑去杂质颗粒物,对于施工后地面平整度较差处需进行多次小范围修补,保证整体的平整性。打磨待环氧树脂砂浆中涂完全干燥后,用磨光机、砂纸等打磨,将批涂产生的刀痕、不平整之处及颗粒打磨掉,并用吸尘器将灰尘处理干净。色漆施工1.如甲方在中间层实干后,先进行了设备的安装调试,造成地面形成新的缺陷,应用批刮料找平、打磨,并吸尘、清洁后喷涂面层。2.使用前主剂先搅拌均匀;3.3分钟以上至涂料均匀。混合后使用期为25分钟(25)。现用现配、

用多少配多少。整个漆面一次性施工完。4.混合剂完成后要30分钟以内完工。5.施工面漆结果后，防尘、封闭现场。6.漆膜养护时间为7天(25℃)(可以正常使用)7天内禁止用沾水或其他化学品的拖布清理。无溶剂聚氨酯超耐磨面漆涂装的好处普通质感度、中洁净度、防滑性(一般)、耐磨级别(中等)、漆膜平整中、耐腐蚀效果一般、环氧自流平施工首先是看地面.假如素地面起砂,粉化严重,这种情况,必须先对地面进行固化处理,然后是看地面是否平整,这些都关系到地坪漆的报价及完工后的效果。如果地面情况太差需事情说明会产生的故障及效果，避免后期质量达不到甲方的要求而产生纠纷。环氧自流平材料的选择也是很重要的。现在市面上出现很多滥竽充数、良莠淆杂的材料，你要用你的火眼金睛来识别，你要不会选也没关系，固倍佳是专做地坪漆的，可包工包料保证质量，保障售后，你只要选择我们就行了。当然，你也可以选用自己信的过的产品。不然出了问题，导致不能验收，那损失就很大了。由于环氧地坪在后期的使用中，会遇到各种不同的问题，所以，我们要选用正规的公司来承包工程是必定性的，不要找施工队，售后无保障。保养方便、防火普通、耐冲击一般、耐酸碱中、性能好不起皮、耐压效果一般、防水中级、覆盖力级别高、普通柔韧性、与混凝土粘接强度效果好、无毒、防潮一般

施工注意事项

- 1.现场施工温度 5°C ，若要在 $<5^{\circ}\text{C}$ 施工的，选用特殊配方。湿度建议在75%以下施工。
- 2.施工完毕后，需养护至少7天方可投入使用。养护期间，特别不能有水或者各类溶液浸润。
- 3.基底—好的基底是好的环氧地坪漆涂装工作的保证，我们建议在地坪粉刷时由我们的技术专家到现场进行指导施工，以免因基底效果不佳，而导致环氧地坪漆涂装效果不佳。
- 4.工具—必须使用优质的辊筒、喷枪、漆刷、美纹纸等工具及辅助设备，避免因工具不良所导致的质量问题。
- 5.施工者应做好施工部位、时间、温度、相对湿度、地坪表面处理、材料等实际记录，以备查考。