惠州玻璃钢防腐，惠州污水池防腐，酸碱池防腐、深圳阮盛亮防腐

产品名称	惠州玻璃钢防腐，惠州污水池防腐，酸碱池防腐、深圳阮盛亮防腐
公司名称	深圳阮盛亮玻璃钢防腐工程有限公司
价格	115.00/1
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道山厦社区内环路4号4栋5楼503室
联系电话	0755-36853417 13534082922

产品详情

23年专业玻璃钢防腐施工

1.声明：我们不是厂家、也不是材料商；没有生产原材料，也不卖原材料；专注设计、专业承包防腐工程、专业防腐工程施工；是专注、专业防腐工程公司！本公司所有施工原材料为原装进口或行业内知名品牌或是老牌国企或是大型上市知名大厂生产的原材料。

2.深圳阮盛亮玻璃钢防腐工程公司自1996年开始专注玻璃钢防腐、污水池防腐、酸碱池防腐、地坪防腐施工业务；23年来不断发展积累了丰富防腐施工经验、有80名防腐施工人员、超过半数15年以上老牌技术施工员。

3.有防腐承包资质、施工证书、企业证书、检测报告、可开增值税专用发票、施工人员均购买有商业工伤意外保险、解决客户一切后顾。

4.自有施工车队、专业施工人员、专业施工设备、专业防毒面罩、专业打氧设备、专业喷涂设备、可快速、高效、保质、保期完成施工。

5.业务范围：玻璃钢防腐工程、污水池防腐工程、地坪防腐工程、乙烯基重防腐工程、玻璃鳞片防腐工程、聚氨酯防腐工程、聚脲防腐工程、工业地坪工程。

6.承包形式：包工、包料、全国施工

7.主营：玻璃钢防腐、污水池防腐、水池防腐、地坪防腐、地面防腐、酸碱池防腐、酸碱铣槽防腐、耐酸碱防腐、耐硫酸防腐、耐药水防腐、耐化学药水防腐、耐化学介质防腐、玻璃钢贴布防腐、水池贴布防腐、污水池贴布防腐、地坪贴布防腐、食品池防腐、食品厂车间防腐、化工厂车间防腐、电镀厂车间防腐、药品厂车间防腐、电路板车间防腐、设备防腐工程、脱硫塔防腐、工业地坪防腐。

8.工业地坪：乙烯基重防腐地坪、乙烯基防腐自流平、聚氨酯地坪、聚氨酯自流平、环氧薄涂地坪、环氧自流平、环氧砂浆地坪、环氧砂浆自流平、环氧防静电地坪、环氧防静电自流平、耐磨地坪、耐压地坪、固化地坪、停车场地坪。

9.技术参数：

耐化学腐蚀，在强酸碱盐油及有机溶剂环境中可长期使用。粘连力强，玻璃钢树脂防腐层与基础紧固连为一体。

耐85硫酸　耐50盐酸　　耐45硝酸　耐45醋酸　　耐120#汽油

10.施工工艺

一布三油防腐　一布三涂防腐　一布四涂防腐　一毡一布防腐

二布四油防腐　二布四涂防腐　二布五涂防腐　一毡二布防腐

三布五油防腐　三布五涂防腐　三布六涂防腐　二毡一布防腐

五布七油防腐　五布七涂防腐　五布八涂防腐　二毡二布防腐

多布多油防腐　多布多涂防腐　多布多涂防腐　三毡二布防腐

可根据客户使用要求定制防腐方案

11.施工步骤

一、打磨基础：用专业打磨机打磨基础表面、去除松动层，杂质、打磨不平处。

二、底涂层：在经过处理的基层表面，均匀涂刷底料，增加防腐层与基底的附着力。

三、修补层：在基层的凹陷不平处，应采用树脂胶泥料修补填平基层。

四、连续玻璃纤维铺衬层的施工，应符合下列规定：

1、玻璃纤维布应剪边，涤纶布应进行防收缩的前处理。

2、先均匀涂刷一层树脂材料，随即衬上一层纤维，必须贴实。连续铺衬时，上下两层纤维的接缝错开，错开距离不得小于50mm。一次连续铺衬层数，以不产生滑移，固化后不起壳脱层为限。

3、连续铺衬到设计要求的层数后，应自然固化后，即可进行面层涂装。

详细施工工艺及现场措施请咨询：-杨工

12.广泛应用：

化学工业、冶金工业、化纤造纸、食品制药、环保行业、电力能源、石油化工、建筑工业、

交通运输、电子仪表、航空航天、电镀行业、线路板行业等工业防腐核心领域。

污水处理池、工业废水处理池防腐

车间地坪防腐、仓库地面防腐、墙面防腐

前处理池防腐，除油脱脂池、酸洗磷化池防腐

酸碱中和池、沉淀池、电镀槽、清洗槽防腐

酸碱车间及仓库防腐，电泳槽防腐

化学药品生产、储存防腐;化学储区及槽体防腐

废水处理厂中和池防腐

酿造工业发酵池槽防腐

可燃性有机物质存放防腐

本公司专业承包防腐工程已和众多大型建筑公司、国企、大型防腐工程公司、环保工程公司合作完成市政发电厂、垃圾场、污水处理厂、自来水厂等项目；为电镀厂、食品厂、五金厂、电路板厂、医药厂、化工厂等完成污水池防腐，地坪重防腐等项目。