

# 深圳龙岗沥青施工队-沥青施工前期施工准备

产品名称	深圳龙岗沥青施工队-沥青施工前期施工准备
公司名称	深圳市畅安全交通工程有限公司
价格	75.00/平方米
规格参数	施工材料:道路沥青 型号:SBS AC-10 颜色:多色可选
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道工业路第四工业园中盛工业区A3栋一楼
联系电话	0755-28448624 13825271862

## 产品详情

### 深圳龙岗沥青施工队-沥青施工前期施工准备

- (1) 施工、生产、实验、检测设备须经计量部门检验、校准。沥青搅拌场的场地必须硬化，集料应采用合理方式堆放，砂、石等应设置隔离墙。
- (2) 组织人员进行基层检查验收。
- (3) 对验收合格的基层用打毛机反复清除路面基层表面，并使二灰碎石基层顶面集料颗粒能部分外露。
- (4) 然后用人工清扫，使其表面没有浮灰，并用森林灭火器把表面浮灰吹净。
- (5) 在确认路面基层清扫合格后，用洒水车喷洒少量水，以达到路面基层表面润湿。
- (6) 控制好洒布车的行车速度，行车速度按下式计算： $v=L/(K*S)$
- (7) 深圳龙岗沥青施工队-沥青施工前期施工准备

控制油车起步在接头2m处，油车行驶应匀速，停止时要立即关掉阀门，在积油处用扫把将其扫均匀。起步、终止应避免喷油过多或过少，纵向和横向搭接处应做到喷油适当，局部漏喷的地方应用手工补洒，过多的沥青应予刮除。注意在构造物处，两边应用纸夹板隔离，以防止污染。

(8) 在乳化沥青破乳前用人工撒布集料，达到全面覆盖，用扫把扫匀。纵向搭接在15cm左右，在撒第一个半幅时，搭接处不撒石料，等第二个半幅时一起撒石料。

(9) 碾压：

集料撒完后，即用11T双钢轮震动压路机大摆轴碾压一遍。

等乳化沥青完全破乳之后，再用胶轮压路机碾压1-2遍。

(10) 深圳龙岗沥青施工沥青施工前期施工准备

封闭交通：碾压完成后负责封闭交通12小时可允许施工车辆通行。