

重庆一体化提升泵站定制 星宝环保

产品名称	重庆一体化提升泵站定制 星宝环保
公司名称	重庆市星宝环保设备有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	品牌:星宝 型号:定制 产地:江津
公司地址	重庆市江津区白沙工业园D-22地块
联系电话	023-47338093 17784759082

产品详情

1. 概述

1.1 特别说明

在进行预制泵站安装调试之前，请务必仔细阅读本使用说明书，并确保您的装卸、安装、施工等承担与安装调试相关工作的人员严格按照本使用说明书操作。

如未按照本使用说明书提供预制泵站产品安装条件的，不建议安装，将无法提供安装调试指导服务；如因未遵守本使用说明书或者未满足安装条件擅自安装造成预制泵站产品损坏、出现质量问题或无法正常运行的，菲源公司将无法承担质保责任。

1.2 重要提示

泵站安装前，必须预先准备好基坑开挖及支护方案，地质条件需符合菲源公司预制式泵站安装要求，现场需具备安装所需的工具设备及电源。

需要现场条件的不仅仅是下面部分计划，挖掘计划也重要。

地基计划

土建工程计划

排污计划

环保计划

这些计划中重要的是挖掘计划。我们提议出一份规划，而且在安装过程中要明确，以免后续的工作产生困难。

通常挖掘计划的制定必须指派结构工程师。

1.3 警告

执行挖掘和泵站安装工作的时候，一定要遵守操作指导，并特别要注意以下几个方面

坑底和混凝土基板要平整（水平精度

1/100，无积水。如果有需要，铺上一层砾石层，用夯实机压实，压实程度达到90%的压实试验结果，达到地基承载力 $>180\text{kpa}$ 。如不能达到地基承载力要求，如流沙，淤泥或涌泉等地质，必须采取相应的地基处理措施，达到必须的地基承载力才能安装。

混凝土安装地基是预制好施工，或者是直接浇注在坑底或直接浇注在压实层上。

膨胀螺栓的数量由菲源公司根据具体项目计算确定。

膨胀螺丝应在圆周范围内均匀等角度安装。

准打毛基板与泵站底部的接触面，同时水泥基板在泵站安装前24小时需浸没在水中。

对于预制的水泥基板，吊装基板需准确就位如图5。

水泥基板放置在坑底后，必须测量水平度，施工精度为每米误差不超过1cm，以达到安装要求。