

# 天元打包箱房 打包箱型材：冬季打包箱房施工需要注意哪些问题

产品名称	天元打包箱房 打包箱型材：冬季打包箱房施工需要注意哪些问题
公司名称	郑州市天元彩钢有限公司
价格	12600.00/套
规格参数	
公司地址	河南省郑州市荥阳市城关镇庙王路李克寨三组450号（注册地址）
联系电话	17153996661

## 产品详情

天元打包箱房 打包箱型材：冬季打包箱房施工需要注意哪些问题

1. 环境温度低于0°时，在涂刷防腐涂料前进行涂刷工艺试验，涂刷时必须将表面的铁锈、油污、毛刺等物清理干净，并保持表面干燥。雪天或构件上有薄冰时不得进行涂刷工作。
2. 冬季运输、堆放钢结构时采取防滑措施，构件堆放场地平整坚实无水坑，地面无结冰。同一型号构件叠放时，构件应保持水平，垫铁放在同一垂直线上，并防止构件溜滑。
3. 钢结构安装前根据负温条件下的要求，对其质量进行复验，对制作中漏检及运输堆放时产生变形的构件，在地面上进行修理矫正。
4. 根据气温条件编制钢结构件安装顺序图表，施工时严格按照规定的顺序进行安装。
5. 编制钢结构安装焊接工艺，一个构件两端不可同时焊接。
6. 安装时清楚表面冰雪露，但不得损毁涂层。
7. 负温安装的柱子、主梁立即进行矫正，位置校正正确立即永久固定，当天安装的构件要形成稳定的空间体系。
8. 高强螺栓接头安装时构件摩擦面不得有积雪结冰，不得接触泥土油污等脏物。
9. 负温下钢结构安装质量除遵守《钢结构工程施工及验收规范》要求外，还应按设计要求进行检查验收。

<http://www.dabaoxf.com/>

