

吉林宝鼎EPS构件价格

产品名称	吉林宝鼎EPS构件价格
公司名称	吉林省宝鼎装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	吉林省长春市农安县合隆镇迎新村六社（注册地址）
联系电话	18704472288

产品详情

长春宝鼎装饰工程有限公司是*生产GRG*GRC*GFRC*EPS构件，GRC大板*GFRC大板*GFRC幕墙*双曲面大板*各种异形大板。雕塑类有玻璃钢*砂岩*铜*白钢雕塑等生产施工为一体的*厂家，拥有15000平方米生产基地。*承接大型高难度工程。我们已做到：口碑好，我们已做到：质量优，我们已做到：价格低，我们已做到：技术精。精诚品质，铸就宝鼎！我公司系统式的管理和产业化的经营理念省去了多余的浪费，保证质量好，价格低！北京，沈阳，哈尔滨等地均有分厂。全年生产出口荷兰、新加坡、加拿大、西班牙、韩国、日本、*等多个国家。敬请各界朋友参观考察！ 施工工艺

- 1、待施工安装墙面，窗门洞口等其他施工程序已经完成并验收合格。
- 2、根据施工图纸，在待安装EPS构件的部位弹出定位线(中线或边线)。
- 3、根据图纸安装尺寸切割EPS构件。EPS构件均为标准尺寸，切割时要考虑拼接缝宽。
- 4、EPS构件粘贴时，网格布应当翻包，如有特殊情况可直接粘贴不翻包。聚苯EPS构件粘结剂使用优质粘结砂浆，采用薄层满粘法进行粘贴，用力挤压EPS构件使砂浆从周边溢出，粘接缝宽不大于3mm。粘接缝应随粘随勾，灰缝饱满，并保持EPS构件表面的整洁。
- 5、对于较大EPS构件，安装时要求设置支撑进行临时固定。
- 6、安装时，若需拼接，应事先测量好拼装尺寸和角度，并在平整地方进行预拼装，缝隙不大于3mm。用优质粘结砂浆作拼接粘结材料，砂浆稠度可稍大些，采用薄层满粘法进行。拼接时要求稍微、均匀用力挤压锤打，以使灰缝满足要求。
- 7、拼接完灰缝应用灰刀勾平，使EPS构件成为一体。干燥后，若EPS构件拼缝处留有多余粘结砂浆可用砂纸进行打磨。
- 8、干燥后，EPS构件拼接部位采用EPS构件抗裂专用胶进行处理。处理方法见抗裂专用胶使用说明。
- 9、拼缝处理：粘接缝宽不大于3mm时，在安装完的次日进行拼缝的砂纸打磨处理，使用优质罩面砂浆粘贴100mm宽玻纤网格布，厚度小于2mm粘接缝宽大于3mm时，缝内用薄聚苯片填塞后，再使用优质罩面砂浆粘贴100mm宽玻纤网格布加强。干燥后，若线脚拼缝处留有多余砂浆处理方法同上。
- 10、施工完的EPS构件就注意成品保护，严禁蹬踏、重物撞击。如有损坏，应将整块EPS构件剔除重装