8系统DDF数字配线架19寸机房安装

产品名称	8系统DDF数字配线架19寸机房安装
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

8系统DDF数字配线架19寸机房安装

DDF数字配线架分为：8系统数字配线架、10系统数字配线架、16系统数字配线架、20系统数字配线架、21系统数字配线架...

[illegible]

详细介绍
1、机架采用铝合金型材，强度高，表面静电喷塑；
2、采用单元式结构，配置简单、快捷；
3、采用表面镀金的同轴连接器，接触电阻低，连接可靠；
4、单元体采用旋转结构，可向下旋转90°，方便电缆头的成端操作；
5、完善的接地系统，确保设备的电气性能可靠安全；
6、标示清晰、完整。
产品型号: YJ-MPX108-XX0-A(说明:MPX108:三网通信DDF数字配线架）
产品说明: 数字配线系列产品，满足通讯网络中2M～155Mbit/s传输速率下不同容量的要求，应用在数字复用设备之间或数字复用设备与程控交换数字设备之间，为数字电路提供调线、转接、测试等功能。

格雷特通讯采用单通用机架为客户提供SM(西门子)、NE(NEC)、BNC等多种制式，75Ω、120Ω、75Ω/120Ω等不同阻抗数字配线产品，满足不同业务的需求.

产品结构:机架外形:尺寸可根据项目单位要求生产

机柜材料:（1）机架架体为钣金件，应采用Q235或以上的优质冷钢轧板，立柱等支撑部件厚度≥1.5mm（2）其他部件材料厚度≥1.2mm。

机柜接地:机架有完善的接地系统，机架上应安装截面面积不小于35mm2的接地铜条.

机柜表面:机架整体采用静电喷塑处理，安装立柱镀彩锌处理或静电喷塑处理

产品特点:采用19"标准安装。设备模块化设计配置灵活，安装快捷。配置数字配线单元，完成数字电路的连接、分配与调度,上下走线均可。

产品主要技术指标:工作温度:-5℃-40℃，相对湿度:15%-87%（20℃），大容量防雷模块:70KD-104KD指标:1MHz-255MHz。开关损耗：≤0.5dB（50KHz-255MHz）；绝缘电阻：≥500MΩ（50KHz-255MHz）；独立力：≥30N连接部件静：12-1000次

产品规格:

序号	名称	型号	连接方式	外形尺寸（mm）高*宽*深	大容量（系统）
1	数字配线架	SWMPX108-SM-1 SWMPX108-SM-2 SWMPX108-SM-3	SM 西门子式	2000*600*600 2200*600*600 2260*600*600	12系统单元板:416系统 24系统单元板:600系统 24系统单元板:630系统
2	数字配线架	SWMPX108-NE-1 YJ-MPX108-NE-2 YJ-MPX108-NE-3	NE NEC式	2000*600*600 2200*600*600 2200*250*225	12系统单元板:240 24系统单元板:480 窄架:54系统
3	数字配线架	SWMPX108-BNC-1 YJMPX108-BNC-2 YJMPX108-BNC-3	BNC	2000*600*600 2200*600*600 2260*600*600	可以根据客户的需求配置容量

远捷经营产品:

FTTX/FTTH光纤到户系列:光纤快速连接器、光纤终端盒、PLC光分路器、光纤桌面盒、光纤面板、光纤法兰盘、皮线光缆、光纤接线箱、光纤接入箱、光纤配线架、光纤配线柜、光纤配线盒、光纤配线单元、光纤配线模块、光纤配线单元、光纤配线箱、光纤配线柜、32回线测试排、100回线保安排、128回线测试排、192回线密排、特殊线盒、配线架、跳线架、跳线、适配器、模块、智能箱板、单接模块、精密模块、音频钢