

天津豪越 预应力塑料波纹管

产品名称	天津豪越 预应力塑料波纹管
公司名称	天津豪越预应力有限公司
价格	7.50/吨
规格参数	
公司地址	北辰区青光镇韩家墅工业园区幸福路东侧
联系电话	022-68989000 18526722571

产品详情

预应力金属波纹管质量操控：预应力波纹管分金属波纹管 and 塑料波纹管，金属波纹管用镀锌或不镀锌低碳钢带螺旋折叠咬口制成。塑料波纹管是一种新式成孔材料，已在后张法预应力管道中遍及选用。这篇文章就塑料波纹管在工程中的运用予以论述，塑料波纹管必须按标准频率请求进行原材料抽检，首要检查环刚度、部分横向荷载、柔韧性三项目标，查验合格后才干用于工程。

预应力预留孔道的尺寸和方位误差应契合规划、标准请求，施工中如通常钢筋与

预应力塑料波纹管在空间发作搅扰时，可恰当移动通常钢筋以确保预应力钢绞线和塑料波纹管方位精确，波纹管要平直、圆顺畅通，无折起；通常梁长方向答应误差 3cm，梁高方向允许误差 1cm。预应力金属波纹管怎么运用才干高效高质。

预应力金属波纹管应选用定位钢筋固定装置，使其能结实地处置于规划方位，并在混凝土浇筑时期不产生位移，固定各种成孔塑料波纹管用的定位钢筋的距离，通常不大于 0.5m，对于曲线塑料波纹管宜恰当加密和规划防崩钢筋。波纹管接头选用套管法，且在套管内要对口、居中，两头的环向缝隙用胶带关闭严密不得漏浆，灌浆孔和排气孔应契合规划及标准要求的方位。预埋孔道端部的锚垫板平面应垂直于孔道轴线，锚垫板孔基地要对准塑料波纹管基地，装置应结实，预埋的螺旋加劲钢筋应尽量紧靠锚垫板，以非常好地分散此处应力，锚垫板上的灌浆孔应安置在下方。 13132179000厂家直销