

瑞通联合高要求严格生产建筑围挡，为武汉加油助力！

产品名称	瑞通联合高要求严格生产建筑围挡，为武汉加油助力！
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:RTLH 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

2018年底，武汉建造工程施工围挡(围墙)提档晋级现场观摩会在中建三局基础设施公司汉口滨江世界商务区基础设施项目部召开。会上,全市建造工程新的施工围挡规范已出台,全市新开工工程即将推行,三环内及新城区建成区域的在建工程下一年1月31日前到位,全市其他区域工程4月30日前到位，将开展施工围挡(围墙)对标合格专项整治,下一年4月底前全面合格。

对此，湖北瑞通联合塑业有限公司将对厂内的施工围挡，PVC围挡进行更加严格的标准生产，确保武汉市各大项目工程的顺利进行。瑞通联合高要求严格生产建筑围挡，为武汉加油助力！

瑞通联合PVC围挡标准及交货时刻：

标准1、柱高米高 *米宽，

标准2、柱高米高*3米宽

立柱高2/米，板高米，下空厘米（3米配一根立柱），

立柱标准：120*120mmPVC立管，

内衬为：100*100*1.0mm钢管；

上下横管标准：80*50PVC管，

上横管无钢管内衬（可选配），下横管内衬为：40*40*钢管；

板面由10块双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为20mm，

立柱和上下横梁色彩主要为白色，

围挡板常规色彩为蓝色、绿色、白色、灰色（其它色彩可定做）。

一般深圳为白色，上海、南京为绿色，杭州和姑苏为灰色或蓝色，武汉主要为蓝色。

立柱与地上选用胀大螺丝固定，选用砌筑式、活动基座、装置黑黄警示板和直接落地等多种装置方法。

交货时刻：常用标准，可随时发货，PVC围挡其他标准，次日可交货；

三、柱高2米/米PVC围挡卡车装载数量：

米的卡车可装240/260米

米的卡车可装 500/600米

米的卡车可装 800/1000米

以运载1000米PVC围挡产品为例，运距在500公里规模内运送费用不到4元/米，1000公里规模运送6元/米，1500公里规模运送10元/米。

瑞通联合PVC工地围挡的装置费用：

- 1、本厂出产的各类围挡装置快捷，一学就会，可免费技术指导；
- 2、当地装置费用依据作业面在8-15元一米，咱们提供厂家技术支持，需求咱们派员装置的，需增加差旅费；
- 3、量小选择当地施工队比较合算，咱们可提供PVC工地围挡的相关视频

瑞通联合PVC围挡和其他厂家的pvc围挡有什么不同？瑞通联合高要求严格生产建筑围挡，为武汉加油助力！

- 1、10余年厂家制造工艺，技术老练，pvc围挡表面光洁、易清洗，只需简略冲刷，减少现场清洁劳动强度；
- 2、纯正大厂pvc树脂质料，回绝掺入回收料和废料，色彩纯正，不褪色，不易脆化，不易损坏；
- 3、咱们pvc围挡产品货真价实，尺度符合客户要求，做到不减尺度，不减壁厚，单个产品米重高于其他厂家，确保了一定的耐性和强度，使用寿命长；
- 4、共同配方，掺入耐磨颗粒，增加围挡运装及使用的耐磨性，减少破损；
- 5、PVC围挡板企口式和刺进式规划，拆开方便,可多次使用；

6、我厂重视规模效益和精细化管理，完善的服务体系，使价格、质量、售后更放心。

7、我厂实力雄厚，重视品牌，可承接上千万的垫资工程，从制造到装置、交验，竣工陈述一站式服务，使业主省钱更省事，更安心；

8、出产能力强，常用产品当日交给，异形产品次日交货。

施工工地现场PVC围挡装置步骤：

1、勘测现场、测量装置数量，断定装置组织方案，整平清理作业面；

2、硬化的作业面，可直接装置，未硬化的泥土路面，每隔3米挖一个500*500深400mm的基坑，灌溉混凝土或在需求装置的围挡作业面上直接预制300*250mm地梁；

3、围挡材料进现场，沿着施工道路摆放好材料；

4、在基座或地梁上打胀大螺丝固定立柱，水平尺打平；

5、上下横杆卡好围挡板面；刺进立柱预留装置孔；

6、固定拼好的上下横杆+板面，自攻钉锁住，再接着装下一根立柱；

7、装置固定好围挡，在围挡下端做米的砌砖基础，增强稳定性、牢固性。

8、非砌筑式，可用活动基座或黑黄警示板加斜撑固定。

2019年，是武汉市崛起的一年，瑞通联合作为武汉土生土长的传统企业，有义务与责任为城市未来的建设发展加油助力，一定要生产更好更高质量的施工围挡，让“武汉，每天不一样。”瑞通联合高要求严格生产建筑围挡，为武汉加油助力！