

孝感工地围挡具体安装步骤

产品名称	孝感工地围挡具体安装步骤
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:RTLH-007 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

PVC围挡产品规格：

规格：2.5m*3.0m

立柱规格：120*120PVC立管，

内衬为：100*100*1.1钢管；

上下横管规格：80*50PVC管，

下横管内衬为：40*40*1.0钢管；

板面由10块双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为22mm，蓝色。

立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

孝感工地围挡具体安装步骤

一、交通疏导围挡施工

1、PVC围挡参数及要求

施工现场采用2.5米高双层夹心彩钢板进行围蔽，且离地面1.2m处使用15*50cm反光膜5m一道贴于彩钢瓦外面上，每块围蔽板规格为2.5*3m，竖向矩形管间距为2.5m，使用边长60mm厚4mm的矩形管，横向使用边长40mm厚4mm的矩形管，间距为1m。横向与竖向矩形管采用 ϕ 8铁丝连接，矩形管表面涂刷防锈漆。竖向矩形管与旧混凝土路面采用膨胀螺丝连接，围板底砖砌20*28cm基脚。

2、施工工艺

平整场地 测量放线 围挡加工及安装 基脚砌筑

a、测量放线

测量人员采用全站仪放样出围挡范围并用白灰定出边线，控制各部位坐标。

b、围挡加工及安装

按照所需围挡参数要求加工围挡，再根据白灰线所标边线进行安装。

c、围挡美化

对外部围挡按业主统一要求，进行装饰；未装饰部位均在离地面1.2m处使用15*50cm反光膜5m一道贴于彩钢瓦外面上。

d、基脚砌筑

基脚采用红砖砌筑，外侧表面采用砂浆粉面，并涂刷红黄相间反光漆。

e、其他部位

如大门等位置，根据现场实际和施工要求可适当变动。

二、注意事项

1、施工人员必须符合相关行业要求，并获得相关工种证件。

2、围挡所用材料必须采用符合相关规范及标准要求材料。

3、施工场地两侧沿线设置排水沟，场内设置横向排水系统，将场地内的积水排至现有的排水系统，保证施工现场道路畅通，场地平整，无大面积积水。

4、围挡安装完成投入使用后，应定期进行检查并维护。

三、安全施工、文明施工、环境保护

1、凡施工现场人员必须正确佩戴符合标准要求的安全帽、穿着防护服。

2、定期组织作业人员学习安全用电常识增加安全意识提高安全作业水平。

3、一切用电设备必须按一机一闸一漏电开关控制保护的原则安装施工机具，严禁止一闸或一漏电开关控

制或保护多台用电设备。

4、必须由持有合格证件的专职电工，负责现场临时用电管理及安拆。

5、配电箱应标明其名称、用途，并做出分路标志，门应配锁，现场停止作业时，应将开关箱断电上锁。

6、严禁工人乱抛施工垃圾严禁野蛮清扫造成不必要的扬尘，施工垃圾及时清运，清理时，洒水装运以减少扬尘。

7、减少人为不必要的噪音，施工期间，禁止工人大声喧哗，搞好文明施工管理。

8、将噪音声较强的机具施工作业尽量安排在白天施工，夜间加班，尽可能不使用噪音较大的机械设备，或者不集中使用噪音较大设备，如电锤、大型空气压缩机。