# 烟囱管道玻璃鳞片施工 环氧防腐树脂厂家

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 烟囱管道玻璃鳞片施工 环氧防腐树脂厂家 |
| 公司名称 | 河北众邦防腐涂料有限公司 |
| 价格 | 15.00/千克 |
| 规格参数 | 固含量:30%<br>颜色:淡绿<br>保质期:6个月 |
| 公司地址 | 廊坊市大城县南赵扶镇大留庄村 |
| 联系电话 | 15075631118 |

# 产品详情

施工说明：施工表面要清洁干燥，除锈表面处理达CB标准t2或b2级。表面温度应高于露点以避免水汽凝结。应该注意冰点或其以下温度会使表面结冰影响漆膜的附着力。涂料本身的温度应高于15 ° C，以保证正常的施工性能。狭窄空间施工和干燥期间，应大量通风。

后涂层：环氧玻璃鳞片重防腐涂料。涂抹厚度可根据需要进行调整，但会相应改变用量和干燥时间。漆膜再使用期间暴露于侵泡、重雾、大温差、化学品侵蚀或磨损的情况下，大重涂间隔不大于72小时。若表面受污染，重涂前用高压淡水冲洗干净，使其自干。若超过大重涂间隔，须磨粗表面，以确保漆膜间的附着力。玻璃鳞片胶泥发展现状：采用乙烯基酯树脂底涂料、胶泥面涂料.施工工艺为:去除混凝土表面原有的疏松防腐层和硫化产物;均匀涂刷一遍底涂料;按规定的配合比进行胶泥配制;砖板衬砌。在平面上砌筑砖板时,砖板排列一般为横向连续缝,纵向错缝。砖板砌筑时,每铺砌一块,应在待铺的另一行用砖板顶住以防止滑动,待胶泥稍干后,进行下一行的铺砌。在底部衬砌完成,胶泥初凝结后,可开始衬砌立面。衬砌立面时,应由下向上进行,衬砌上层砖板时会对下层砖板产生压力,使下层砌好但胶泥未固化的砖板层错位或移动。因此,立面衬砌时不能连续衬砌多层,一般在连续衬砌2～3层后稍停片刻,待下层胶泥初凝后再继续衬砌;养护固化。采用底涂液、耐高温防腐专用材料、面涂液(防腐层厚度3mm)。