

# 建筑墙模板楼盘修建建筑墙模板强度高不胀模博汇板材

产品名称	建筑墙模板楼盘修建建筑墙模板强度高不胀模博汇板材
公司名称	宁津县博汇胶合板厂
价格	60.00/张
规格参数	尺寸:4*8尺 厚度:可定制 规格:1220*2440mm
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇臧庄
联系电话	18905445326

## 产品详情

建筑墙模板施工时按规定的位置、几何尺寸成形，保持其正确位置，建筑模板应有相应强度并承受建筑模板自重及现浇混凝土的外部荷载。建筑墙模板板面是直接接触新浇混凝土的承力板；墙模板应按配板图组装，横竖背肋间距应按模板设计布置，对拉螺栓规格一般为 12~ 16。建筑墙模板板面亮度高，整芯板环保材料，材质均匀，模板不开胶，拆模后混凝土表面平滑无污染。建筑墙模板幅面宽、拼缝少。板材基本尺寸为2.44米X1.22米，相当于6.6块P3015小钢模板的面积，适用广支模、拆模速度快。建筑模板分为：建筑墙模板、建筑柱模板、建筑梁模板、建筑楼梯模板、混凝土覆模板。博汇建筑墙模板采用相互垂直的原则组胚胶合成多层板，由于结构合理、经细加工，产品具有不易变形、不易断裂、强度系数高的特点。浇筑混凝土的过程中以及完毕后的平面位置标高形状及截面尺寸的变化不会超过允许误差的范围。建筑墙模板尺寸规范，公差小适用于高层建筑中的水平模板、剪力墙、桥梁、隧道、梁柱等大跨度的施工。

### 建筑墙模板使用说明：

模板配件紧固要用力均匀，保证相邻模板配件受力大小一致，避免模板产生不均变形。绑扎钢筋骨架之前要熟悉图样，并按钢筋材料表核对配料单和料牌，检查钢筋规格是否齐全准确，形状、数量是否与图样相符。在熟悉图样的基础上，仔细研究各钢筋绑扎安装顺序和步骤，墙模板应按配板图组装，横竖背肋间距应按模板设计布置，对拉螺栓规格一般为 12~ 16。模板的支柱必须支撑在牢靠处，底部用木板垫牢，不准使用脆性材料铺垫。立柱要站直，上下端固定牢靠，保证立柱不下沉，而且上下端都不移位。浇灌混凝土前认真检查模板的牢固性及缝隙是否堵好，模板应清洗干净并用清水湿润，不留积水，并使模板缝隙膨胀严密。浇筑混凝土前应检查对拉螺栓是否收紧，采用不易被挤压振碎的套管，墙模顶部应设置上拉杆，以保证墙体厚度一致。采取导墙支模时，按墙厚先浇筑150~ 200mm高的导墙作为墙模板底部的内支撑，导墙混凝土两侧应平整；采取预制导墙块做内支撑时，找平砂浆应平整。阴角模板的角不应呈锐角，应按拆模时间和顺序拆模。

## 建筑墙模板的保养：

由于清水混凝土一次性完成，不可更改的特性，与墙体相连的门窗与各种构件，埋件须提前准确设计与定位，与土建施工同时预埋铺设。所以使用建筑墙模板前应在模板表面均匀涂布一层脱膜剂，以便脱模和表面清洁、延长模板使用寿命、改善混凝土表面质量。模板使用后，较轻微的刮痕，破损可用油灰填充平整后再用专用的修补漆密封；较大的损伤，孔洞可钉入木楔后再用油灰，修补漆修补。若长期存放应在模板表面涂油剂加以保护。

建筑墙模板是采用专业设计和工业化加工制作而成的一种工具式建筑模板，博汇建筑墙模板采用超强的防水酚醛树脂浸渍经过高温热压而成木胶合板模板。建筑墙模板一般与支架连为一体。能够满足清水混凝土外观质量要求的建筑模板体系，具有足够的强度、刚度和稳定性；模板体系要求拼缝严密、规格尺寸准确、便于组装和拆除，能确保周转使用次数要求。

山东省德州市宁津县博汇胶合板厂，是一家现代化的板材生产企业。我们的主要产品有建筑木胶板、建筑黑模板、建筑花模板、清水模板、建筑覆模板、混凝土模板、建筑木夹板、包装箱板、LVL板、多层板、胶合板、展台板、地台板、家具板等产品。经过多年的市场竞争洗礼，已经成为华北地区很有知名度和客户认可的厂家。为全球用户提供可以信赖的优质产品。

山东宁津博汇胶合板厂成立于2009年拥有多年的生产销售经验，占地10000多平方米，拥有员工300余人，总共投资2000万元拥有完善的生产销售体系，所推出的产品始终保持技术、档次高,质量性能好，性价比合理的市场优势，山东宁津博汇胶合板厂生产的各种板材荣获得国内外客户的一致好评。

山东宁津博汇胶合板厂充分利用技术和品牌优势，在全国各地建立了发达的销售网络，为客户提供优质的产品和服务，山东宁津博汇胶合板厂本着质量为本，服务至上的宗旨，不断学习国内外成功企业的先进技术和管理理念，以优质的产品合理的价格完善的售后服务在业内享有良好的声誉，山东宁津博汇胶合板厂衷心感谢提供国内外客户给予的支持和鼓励我们将不断进取努力完善产品质量，提高技术含量，更好的满足顾客的需求。