

混凝土模块检查井 混凝土模块检查井

产品名称	混凝土模块检查井 混凝土模块检查井
公司名称	保定辉远水泥制品有限公司
价格	5.50/块
规格参数	模块:模块检查井 型号:MY11 MY12 产地:河北保定
公司地址	徐水区高林村镇白塔铺村
联系电话	15614421777 13582293338

产品详情

混凝土模块检查井、混凝土检查井模块：综合优势 1、施工速度快：由于混凝土模块检查井体积适度，重量合理，运输和装卸非常方便，模块可按不同砌体的要求设计预制。施工时只要确定了各层的尺寸，砌筑相当于按位码放，提高了工效和文明施工程度。 2、提高了墙体的抗剪能力：由于混凝土模块检查井四面均有相互链锁的凹凸槽型结构，组合时形成一个整体，使墙体各个方向的抗剪能力远远优于粘土砖的砌筑形式。 3、提高了墙体的整体强度，增强了抗渗漏能力：混凝土模块检查井有横向环筋槽，竖向插筋灌浆孔，组合砌筑后形成纵向孔孔相贯，横向孔孔相通的网状立体结构，在网状孔内灌注混凝土，墙体连成整体，进一步提高墙体的整体性，使砌筑效果达到现浇混凝土的水平，不需施用其它防渗措施可起到良好抗渗漏作用。 灌浆形成的网状结构 混凝土模块检查井——是市政基础设施建设上的新军，是煤、水、电、气、热等各类检查井构筑方式的上一块变革，是经济高效的所在；是质量终身负责制的前提；是优质工程的保证；是快速施工的必由之路，是建设者、管理者的明智选择。