

安顺市加固工程公司，告诉你混凝土保护层常见的问题及解决方法！

产品名称	安顺市加固工程公司，告诉你混凝土保护层常见的问题及解决方法！
公司名称	湖南捷和建筑工程有限公司
价格	58.00/个
规格参数	
公司地址	雨花区云冷1号写字楼6楼
联系电话	0731-85046776 13378914389

产品详情

安顺市加固工程公司找哪家？就找捷和加固。捷和加固，专注结构加固20年！

平板中钢筋的混凝土保护层常见的问题及解决方法

1. 现象

- (1) 浇筑混凝土前发现平板中钢筋的混凝土保护层厚度没有达到规范要求。
- (2) 预制板制成后，板底出现裂缝。凿开混凝土检查，发现保护层不准。

2. 原因分析

- (1) 保护层砂浆垫块厚度不准，或垫块垫得太少。
- (2) 当采用翻转模板生产预制平板时，如保护层处在混凝土浇捣位置上方（浇筑阳台板、挑檐板等悬臂板时，虽然是现浇的，不用翻转模板，也有这种情况），由于没有采取可靠措施，钢筋网片向下移位。

3. 预防措施

- (1) 检查保护层砂浆垫块厚度是否准确，并根据平板面积大小适当垫够。

(2) 钢筋网片有可能随混凝土浇捣而沉落时，应采取措施防止保护层偏差，例如用铁丝将网片绑吊在模板楞止上；采用翻转模板时，也可用钢筋承托网片（钢筋穿过侧模作为托件），再在翻转后抽除承托钢筋9如不是采用翻转模板，则在混凝土浇捣后抽除）。

4. 治理方法

浇筑混凝土前发现保护层不准，可以采取以上预防措施补救；如构件已成型而发现保护层不准（经凿开混凝土观察或用必要的仪器探测确认），则应根据平板受力状态和结构重要程度，结合保护层厚度实际偏差状况，对其采取加固措施，严重的则应报废。

2006年以来，安顺城市空气质量优良率实现了100%，人均预期寿命高于全省平均水平2岁。人的健康长寿，虽然与许多环境因素以及饮食习惯、生活方式、医疗条件、心理状态有关，但良好的山岳气候环境是十分重要的因素。恰好安顺它都具备：安顺的气候凉爽、湿润、清新、太阳辐射低。

安顺的夏季两大气候特点：一是常有山谷风和夏季风，二是云多雨多。如同两套巨大的天然空调设备，时刻调节着气温和空气，使安顺的夏天始终保持着凉爽、舒适和清新。所以安顺气候的最大优势是：舒适期长，适宜居住、避暑和旅游。

捷和加固是具有25年专业从事房屋建筑结构加固补强、桥梁加固补强、隧道加固补强、钢结构加固补强、水利水电大坝加固、古建筑加固修复、地基基础加固、边坡加固的工程公司，具有特种专业工程专业承包资质公司。可承接房屋建筑增大截面加固、旧楼置换混凝土加固（墙改梁）、桥梁支座更换、外粘钢加固工程、粘贴纤维复合材加固工程、粘贴钢板加固工程、增设支点加固工程、植筋锚栓技术、裂缝修补工程、混凝土路面快速修补工程、新老混凝土界面粘结、高性能水泥基材料维护加固及综合改造加固等特种工程施工，并可为广大用户提供咨询及现场技术服务。

捷和加固现有专业技术人员20余人，注册建造师10名，高级工程师2名，中级工程师多名，长年聘请湖南大学、中南大学结构专家教授为公司提供技术保障，可为各类疑难及加固工程提供全方位的结构检测、结构鉴定、加固设计、材料、施工技术服务。

以上就是关于安顺加固公司—捷和加固的介绍，如果您需要找加固工程公司，欢迎联系我们。

