

# 四川TD70-170型钢筋桁架楼承板厂家生产流程

产品名称	四川TD70-170型钢筋桁架楼承板厂家生产流程
公司名称	四川擎远建筑工程有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	板宽:600mm 钢筋大小:4.5-12mm 产地:四川
公司地址	成都市青白江工业集中发展区同心大道99号
联系电话	139-81939394 13981939394

## 产品详情

### 钢筋桁架楼承板生产流程

#### 一、原材料卸载：

钢筋桁架楼承板一般使用0.5mm厚镀锌板，有效宽度有576mm和600mm两种，镀锌含量一般要达到100-120g/ m<sup>2</sup>

钢筋桁架，使用的钢筋，最细不能低于4mm,最粗可达到12mm。基本满足国内建筑需要，也是国标要求的。

二、底板的生产：  
底板的压型就是钢筋桁架的有效宽度成型；一般宽度为576mm和600mm的内外镀锌钢板

#### 三、.钢筋桁架生产：

1、钢筋盘螺：重新拉丝，去除钢筋表面的铁锈和杂质，方便更好的焊接，减少脱焊概率。生产桁架更顺畅

2、桁架自动成型：

3、桁架两端横向和竖向钢筋的焊接：

4、桁架底板焊接：成品生产

5、桁架码放：成品质检和入库

6、钢筋桁架楼承板吊装运输发货：