

# 主动防护网 施工图

产品名称	主动防护网 施工图
公司名称	安平县诺拓路桥防护工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安平县城东工业区
联系电话	18031881725

## 产品详情

主动防护网 施工图 安平建泰专业生产防护网，有十几支安装队伍进行安装。欢迎合作合作，如果大家有什么图纸看不懂的话，也可以随时拿给我们看的，当然我们只是边坡防护网的生产厂家，别的产品图纸我们也是不明白的。相对来说呢主动防护网的图纸还是比较简单的，而被动防护网的图纸呢就要难上一些了。 联系人：刘经理

主动防护网 施工图 边坡防护网绳卡使用注意事项：

(1)卡头的大小要适合钢丝绳的粗细，U形环的内侧净距，要比钢丝绳直径大1~3mm，净距太大不易卡紧绳子。

(2)使用时，要把U形螺栓拧紧，直到钢丝绳被压扁1/3左右为止。由于钢丝绳在受力后产生变形，绳卡在钢丝绳受力后要进行第二次拧紧，以保证接头的牢靠。如需检查钢丝绳在受力后，绳卡是否滑动，可采取附加一安全绳

卡来进行。安全绳卡安装在距后一个绳卡约500mm左右，将绳头放出一段安全弯后再与主绳夹紧，这样如卡子有滑动现象，安全弯将会被拉直，便于随时发现和及时加固。

主动防护网 施工图 边坡防护网施工中脚手架的安装

边坡防护网施工过程中有一个很重要的环节就是要注意搭脚手架的工作了。

首先要对边坡的周围的稳定状况进行分析和观察，然后确定一切都安全后就可以搭建脚手架了。而且钢管一般它的立柱应该放在坚硬而稳定的岩石上面，不能放在浮渣上，一般都是使用直径48毫米的管子，如果选择双排落

地的脚手架，要设置45度的剪力撑和斜撑。固定的时候也一定要牢固和稳定，钢架和壁面一定要契合牢靠，相邻的钢架要连接结实，这样才能确保安全。

这就是边坡防护网施工过程中搭建脚手架的注意事项了。