

检查井模块|圆形检查井模块

产品名称	检查井模块 圆形检查井模块
公司名称	清苑县紫君新型建材制造有限公司
价格	6.00/块
规格参数	模块砖:314*180*170 MY11:314*240*170 河北:保定
公司地址	河北省保定市清苑县闫庄乡南闫庄村
联系电话	13930890824 18333236825

产品详情

检查井模块|圆形检查井模块，检查井模块，圆形检查井模块，弧形检查井模块模块可用切割机切割，切割后的连接缝应控制在10—15mm，座浆应密实，凹凸槽口衔接牢固，以便流入砂浆，防止渗漏。特别要注意，砌筑时采用专用工具施工，确保砂浆饱满，灰浆均匀，严禁使用断裂、壁肋上有竖向裂缝的模块砌筑。当砌筑3~4层时，应备好模板，紧锢器将模块周边收紧，防止模块移位。同时随砌随复核井室尺

混凝土模块应按设计图纸要求定位，根据检查井尺寸正确的摆放模块。矩形井根据标准块、转角块的尺寸来决定每层块砌块排放数量，本工程矩形90。模块检组砌参照图集。当连接接入管时，模块可用切割机切割，切割后的连接缝应控制在10—15mm，。凹凸槽口衔接牢固。当砌筑3~4层时，应备好模板，紧锢器将模块周边收紧，防止模块移位。同时随砌随复核井室尺寸。砌筑质量标准与砖砌体相同。

3、灌孔砼灌芯前应将杂物及落灰清理干净，墙体做必要的支撑加固。