

全面使用环保集装箱房安全性高箱式房临建办公居住适用

产品名称	全面使用环保集装箱房安全性高箱式房临建办公居住适用
公司名称	河北奔月集成房屋有限公司
价格	18500.00/套
规格参数	长度:6055 宽度:2990 高度:2896
公司地址	河北省沧州市泊头市营子镇周寺村东侧（注册地址）
联系电话	17692618111

产品详情

绿色文明施工，是节能环保和能源循环利用的一种现代施工新概念，其对建筑业的未来发展有着重要意义。

随着建筑行业的不断发展，绿色文明施工的新概念也越来越受到建设单位的重视。特别是在临建行业，大家所熟知的活动板房市场份额占比越来越少，而新兴起来的模块化房屋（打包式箱房）市场份额占比越来越多。

在北京通州副中心，有这样一个项目经理部，采用打包式箱房+玻璃幕墙+钢结构拼装组成。不仅设计有创意，且更好的响应了政府倡导绿色文明施工的政策方针。

整体外观：打包式箱房+玻璃幕墙封闭式走廊+钢结构房的完美组合

玻璃幕墙封闭式走廊

走廊为玻璃幕墙，达到了有效的控制光线、调节热量、节约能源、改善建筑物环境、增加美感等效果。

办公区楼道地面采用采用橡塑地板，两侧采用深色PVC踢脚线铺设，增加完美的立体感，并配合大面积的玻璃走廊，采光更好，让办公环境更整洁、更清新、更明亮。

打包式箱房与钢结构的完美结合

为了满足客户的需求，该项目会议室和食堂均采用重型钢结构来拼装房屋，单个会议室满足了客户需求的长18米，宽9米，高5.7米的尺寸要求，这个高度和该项目的二层拼装的打包式箱房的高度尺寸保持一致。实现了重型钢构和轻钢活动房屋的完美结合。

由钢结构拼装完成的房屋

源自北欧的波纹板及其曲面系统能实现建筑师各种创造性的建筑造型，而横铺圆波纹板系统表现了当今**的建筑外观。螺钉隐藏于板肋凹槽内，当视角小于30度，螺钉被隐藏；防雨性能良好，外观平整精致，经久耐用，经济，便于安装。

宽敞明亮的会议室

大气的餐厅

采用钢结构来拼装成的会议室，建筑系统平面空间大、划分灵活、经济性好；屋面系统和墙面系统的抗风性能、防雨性能、密封性能、防冷凝水等综合性能要求严格。

项目部会议室采用石膏板天棚吊顶，采用LED节能日光灯照明，不但节能环保，而且又保证了足够的亮度和空间层次。

外形美观大方、采光性能较好的避风阁及玻璃雨棚。

为了职工生活方便，该项目经理部分别设置了男女卫生间、浴室、盥洗室、洗衣房等房间。

卫生间洗手台高端大气上档次

整洁的男卫生间

设施齐全，方便职工生活的洗衣房。

温馨舒适的浴室