

马鞍山2米高工地围挡报价，马鞍山塑料围挡规格

产品名称	马鞍山2米高工地围挡报价，马鞍山塑料围挡规格
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

PVC围挡产品规格：

规格：2.5m*3.0m

立柱规格：120*120PVC立管，

内衬为：100*100*1.1钢管；

上下横管规格：80*50PVC管，

下横管内衬为：40*40*1.0钢管；

板面由10块双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为22mm，蓝色。

立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

交通流量大路段PVC围挡施工方案

一.实施方案

当遇到车辆较多，交通流量大，干扰因素多时围挡须精心组织，在现场实施，后期围护方面需要做到万无一失，再与交警部门取得联系配合的情况下进行。施工一段围挡一段，以尽量减少车辆及行人通行的影响。在横向交通及出入口路段预留路，并设置安全警示标志供车辆及行人通行确保安全，并将预留路口两侧封闭，防止社会车辆及行人进入施工区域。

二.安装要求

在PVC围挡作业进行时邀请交警部门安排专人对现场进行交通管制，各阶段作业开始前，标志摆放在围挡两端处（接原有围挡处不需要），围挡前先摆放各类交通标志，围挡作业人员在摆放交通标志和设施设置完毕后，请交警部门检查符合要求后进行围挡施工作业，作业区安排专人监护交通，指挥和疏导车辆通行。围挡高不小于2.5m，式样和标准严格执行《施工围挡建设标准》。围挡上设置的安全标志：

- （1）应在施工现场的主要进出口设置专人执勤、并制定值班制度；
- （2）围挡标志设置按照交警部门及相关文件要求执行。

围挡

三.施工安全保证措施

结合本工程的特点，车流量大，车辆为主要危险源。原材料运输安全、施工场地车辆调度、施工车辆和社会车辆的协调为本工程的安全工作重点，施工场地将用围挡隔开，为此，我部要做好以下几方面的工作：

- （1）服从管理，听从指挥。在车辆进出场道路设专人指挥车辆进出，保证道路的通行能力及行人安全；
- （2）原材料运输严禁超载、超高、超速，运输车辆要保持车身整洁且在车身上设置安全警示标志；
- （3）制止一切社会车辆停靠或驶入施工区域，保证施工区围挡道路的畅通，发现社会车辆靠停应立即劝离；
- （4）其他交通安全措施，施工车辆运行时留下的杂物，应派人及时清除，保证过往车辆行车安全；
- （5）施工前申报交通组织方案，征得业主和交通部门的批准，联系交警部门请求交警部门安排专人到现场维持交通秩序；
- （6）参加人员必须身穿反光背心，遵守交通法规，不得随意穿行道路，做到文明施工；
- （7）施工车辆按照交警的指挥停放在指定地点，同时主动避让车辆，施工时不得超越围挡侵占道路。进入围挡区域内的车辆应打开标识，不得随意进出；
- （8）如果交通堵塞应及时向交警部门报告，积极配合交警部门将后续车辆从其他路口分流、以减轻围挡区域内车流量，缓解交通拥堵压力；
- （9）现场准备好所需要的各类交通指挥标牌设施，严格按照施工方案和交警要求布置；
- （10）在车辆分流路口，将交通管制和观察口结合起来，安排人员配合交警及时疏导交通，以防止社会车辆误闯。各值班人员配备相应的通讯工具，发现异常情况时第一时间向主管领导立即进行汇报；
- （11）文明施工，对于不予避让，不听从指挥的车辆，耐心说服，争取广大市民的支持。

围挡

马鞍山2米高工地围挡报价，马鞍山塑料围挡规格

四.PVC围挡安全设施的管理与维护

- (1) 为防止各类标志标牌被过往车辆碰到或被风吹倒，造成交通堵塞，交通事故等情况，对于标志牌，在支架上放置临时用于固定的沙袋；
- (2) 在围挡施工入口或开口处设置执勤岗，值班人员值班，指挥疏导交通，并看护安全标志及设施；
- (3) 安排专人对施工围挡及安全标志设施进行检查、维护、修复；
- (4) 为保证夜间车辆通行安全，在围挡封闭两端设立警示柱或警示牌，并设置反光贴；

基坑护栏建筑标准化安全文明施工现场明细：

马鞍山2米高工地围挡报价，马鞍山塑料围挡规格

一、施工现场PVC围挡

- (1) 现场采用封闭围挡，高度不小于1.8 m；
- (2) 围挡材料可采用彩色、定型钢板，砖等墙体。

二、安全防护设施施工费接料平台

- (1) 在脚手架横向外侧1-2处的部位，从底部随脚手架同步搭设。包括架杆、扣件、脚手板、拉结短管、基础垫板和钢底座。
- (2) 在脚手架横向1-2处的部位，在建筑物层间地板处用两根型钢外挑，形成外挑平台。包括两根型钢、预埋件、斜拉钢丝绳、平台底座垫板、平台进（出）料口门以及周边两道水平栏杆。上下脚手架人行通道（斜道）多层建筑施工随脚手架搭设的上下脚手架的斜道，一般成“之”字形。一般防护 安全网（水平网、密目式立网）、安全帽、安全带、安全通道棚。

楼层护栏

防护围栏：建筑物作业周边防护栏杆，施工电梯和物料提升机吊篮升降处的防护门和防护栏杆，配电箱和固位使用的施工机械周边围栏、防护棚，基坑护栏以及上下人斜道防护栏杆消防安全防护设施：灭火器、砂箱、消防水桶、消防铁锹（钩）、高层建筑物安装消防水管（钢管、软管）、加压泵等临边洞口交叉高处作业防护楼板、屋面、阳台等临边防护用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和18cm高的踢脚板。

通道口防护设安全通道防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。预留洞口防护用木板全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。施工升降机、人货电梯等施工电梯的楼层平台的安全防护门。电梯井口防护门设置定型化、工具化、标准化的防护门；在电梯井内每隔两层（不大于10m）设置一道安全平网。

安全护栏

楼梯边防护栏杆设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18cm高的踢脚板。施工现场的钢筋、木工加工防护棚、配电箱、搅拌机、小型机械、安全通道的标准化定型化组装式的安全防护棚。垂直方向交叉作业防护，置防护隔离棚或其他设施。建筑施工现场的企业形象钢结构铁艺施工大门楼、大门。高空作业防护，有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台标准化的施工卸料平台；有上下的梯子或其他形式的安全通道。安全警示标志牌，危险部位悬挂安全警示牌、各类建筑材料及废弃物堆放标志牌
其他各种应急救援预案的编制、培训和有关器材的配置及检修等费用。其他必要的安全措施，危险性较大工程安全措施费，各市根据实际情况确定。

PVC围挡搭设注意事项：

- 1、PVC围挡在搭设前应对作业人员进行施工技术交底。砌筑砌体临时用房和围挡的施工单位应具备相应的施工资质，搭设活动板房必须由生产厂家或具有钢结构资质单位负责。
- 2、PVC围挡的搭设应严格按照设计和国家有关规范要求施工。所采用原材料、构配件等，应满足设计要求并符合国家现行标准的规定，不得使用已被国家淘汰的产品。
- 3、PVC围挡应合理选址，避开强风口、江河岸边、泄洪道旁和危房影响范围，并不应建造在易发生滑坡、坍塌、泥石流、山洪等危险地段和低洼积水区域；当濒临江边时，应根据设计验算结果采取结构加强措施，并不宜与深基坑或高墙紧邻；在遇到暗浜、松散填土时，应根据地基承载力要求进行地基处理或加固；同时应与高压电线、压力管道、压力容器及易燃易爆场所保持一定的安全和消防间距。

PVC围挡成本如何控制

马鞍山2米高工地围挡报价，马鞍山塑料围挡规格

所以现在的建筑商基本都在使用PVC围挡。那成本问题如何解决呢？

据了解，PVC围挡成本高限于第一次投入，后期可以重复使用，只要安装合理，可降低其总成本。其次，新围挡平整度、美观度要高很多，可在围挡板上设置施工公告，其余围挡可通过招标形式引入广告公司设置公益广告、商业广告。

PVC围挡由砖砌成的基座、立柱、上下横梁、PVC板组成，基座底部与地面用螺栓固定，外表可贴文化石，使其稳定性、美观性均好于传统围挡。“这种围挡安装简单，速度快，而且可重复多次使用。

那成本问题如何解决呢？据了解，PVC围挡成本高限于第一次投入，后期可以重复使用，只要安装合理，可降低其总成本。其次，新围挡平整度、美观度要高很多，可在围挡板上设置施工公告，其余围挡可通过招标形式引入广告公司设置公益广告、商业广告。包含以下优点：

- 1、商品运用主材和附件为塑料件。

主材运用聚氯乙烯高强度塑料：附件(柱帽、底座罩、装修件、密封盖等)运用进口耐老化的工程塑料聚碳酸酯，耐性，强度完全能满足运用需求。

- 2、外表润滑，色泽柔软，无光污染，亲和力强。

- 3、不生锈、耐腐蚀，无需刷漆，大大降低了平常保护的成本费用，避免了对环境的污染。

4、商品样式颜色多元化，可满足不一样审美漂亮感客户选用。

5、商品运用年限。本公司商品确保运用寿命在10年以上，能抗12级台风，不呈现褪色、发黄、脱皮、干枯、开裂、起泡、虫蛀、翘曲等表象。

6、商品结构和接点用高强度专用螺钉固定与组装。同金属栏杆比拟：不须焊接，加工速度快，交货期短；装置简练，装置费用低；PVC围挡并拆开与移动便利，便于特别情况下的引导；遭损坏后替换方便，且损坏的护栏无需悉数作废，可回收修正重复运用

马鞍山2米高工地围挡报价，马鞍山塑料围挡规格