

## 湘潭2.5米高3宽PVC工地围挡，湘潭施工围挡规格

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 湘潭2.5米高3宽PVC工地围挡，湘潭施工围挡规格          |
| 公司名称 | 湖北瑞通联合塑业有限公司                       |
| 价格   | 90.00/米                            |
| 规格参数 | 品牌:瑞通联合<br>型号:2500*3000mm<br>产地:武汉 |
| 公司地址 | 武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）           |
| 联系电话 | 18942925688                        |

## 产品详情

PVC围挡产品规格：

规格：2.5m\*3.0m

立柱规格：120\*120PVC立管，

内衬为：100\*100\*1.1钢管；

上下横管规格：80\*50PVC管，

下横管内衬为：40\*40\*1.0钢管；

板面由10块双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为22mm，蓝色。

立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

湘潭2.5米高3宽PVC工地围挡，湘潭施工围挡规格

PVC围挡设计、施工标准

一、新型地铁PVC围挡主体

企口型彩钢构件

构件规格：100mm × 100mm × 1.0mm 方形矩管立柱，颜色为灰白色；0.40mm 企口型彩钢板，颜色淡灰色；53mm × 25mm × 1.0mm 镀锌钢板上下U形横框颜色紫灰色；

## 二、加固结构

背条、斜支撑：

构件规格：40mm × 40mm × 2mm 角形钢；

## 三、警示挡脚板：

构件规格：正面宽度180mm 厚度0.5mm 的镀锌钢板、黑黄相间警示带；

## 四、网印地铁

构件名称：网印地铁Logo

规格：600mm × 500mm、

文字规格：1200mm × 1000mm；

## 五、球形灯、标识具（含光源）：

构件规格：250球形灯、20PVC线管、3 × 2.5mm<sup>2</sup> 铜芯线；

## 六、砖砌或砼预制挡水线：

构件规格：砖砌120mm单砖（砌筑高度60mm）砌筑砂浆强度M5.0，表面抹15mm厚砂浆；或采用60mm × 60mm 预制砼条安砌；

## 七、C20砼基础：

构件规格：250mm × 400mm × 700mm；

## 八、地铁新型围挡围挡上的文字内容依次排列如下：

建设单位：成都地铁有限责任公司

投融资承建单位：中国中铁成都投资发展有限公司

设计单位：XXXX

监理单位：XXXX

施工单位：XXXX

工程名称：成都地铁X号线XX站

字体为黑体，字号187.5，距离画面底边100mm，距离画面右侧立柱275mm，围挡上地铁Logo位置及汉字位置详见附件。

湘潭2.5米高3宽PVC工地围挡，湘潭施工围挡规格

九、其他要求详见图纸，

本标准及附图中数字单位均为毫米（mm），

色彩详见附后照片。

基坑护栏产品特点及规格尺寸

基坑护栏，地铁基坑安全护栏，也称为基坑护栏，基坑支护，基坑临边防护，基坑安全护栏，基坑围栏，基坑围挡，基坑警示护栏，基坑黑黄相间护栏，红白相间护栏。

基坑护栏

产品规格：1.2\*2m，立柱1.2m高，栏杆1.2\*2m产品用途：建筑施工现场临边安全防护产品用材：立柱40\*40\*1.8mm国标方钢 横杆为30\*30\*1.2mm厚，钢丝网是25\*25mm\*2.5mm厚，铁板0.8mm厚产品分类：通用版、标准版（可定制）（不同版本的产品主要区别在于材料厚度不同，使用年限不同）产品承重：400kg产品颜色：黄黑相间、红白相间两种

基坑护栏产品特点：

本产品主要采用电焊连接而成，可应用于基坑临边等各种工程施工临时防护。产品特点：安全性能强，造型美观，具备警示醒目的优点。 产品用途：用于建筑施工现场临边安全防护。是灵活性。

PVC围挡安装步骤：

- 1、PVC围挡的设置应当整齐稳固，安置的位置应当不妨碍道路交通和行人通过为原则，除出入口外必须连续封闭，保证施工现场与外界隔离。
- 2、PVC围挡不得用于挡土、承重,不得倚靠围挡堆物、堆料。
- 3、对于危险性大的深基坑工程、扬尘严重的土方工程和设定固定围挡的工程，瑞通联合采取在围挡设置完成后再开始施工。
- 4、在遮挡行人和行车视线的道口，应当在道口设置不低于6延长米的镂空围挡，以保证行人和车辆的安全。
- 5、应当在沟槽两端、基坑边和横跨沟槽的人行通道等醒目位置设置“当心坠落”的安全警示标识;道路封闭端设置“前方施工，车辆绕行”的标识。
- 6、对于夜间不能回填的沟槽和基坑，应当在围挡上设置安全标识。
- 7、对于工期大于6个月的项目，应当在大门一侧围挡上设置项目概况、主要负责人、项目主要里程碑节点等信息。
- 8、施工组织设计中应当有围挡设置的专项方案及平面图。

9、监理及工程主管部门定期对施工现场围挡进行检查，并将其作为安全文明施工的重要考核内容，发现问题及时下达整改意见书，对整改不达标、逾期不整改的承包商，责令停止施工、限期整改并按照相关管理规定进行处罚。

湘潭2.5米高3宽PVC工地围挡，湘潭施工围挡规格