

## 广州市白云区2.5米施工围墙（推荐），工地活动围墙厂家

产品名称	广州市白云区2.5米施工围墙（推荐），工地活动围墙厂家
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

### 产品详情

PVC围墙产品规格：

规格：2.5m\*3.0m

立柱规格：120\*120PVC立管，

内衬为：100\*100\*1.1钢管；

上下横管规格：80\*50PVC管，

下横管内衬为：40\*40\*1.0钢管；

板面由10块双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为22mm，蓝色。

立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

广州市白云区2.5米施工围墙（推荐），工地活动围墙厂家

PVC围墙的常识讲解：

PVC围墙使用非常多，但是我们所见到的普通的围墙并不是全部的围墙，只是一方面的而已，所以很多具体的参数上和型号功能特点上很多人都不太了解，今天小编就来告诉大家。帮助大家多了解这方面有关的知识。

首先，就是 pvc 施工围墙的材料一般强度上都会比较高，比如会使用一些钢结构材料来组成，这样材料使用的效果也会比较好，还有后续一般都需要进行涂装工作，比如说钢架材料，如果不进行涂装或者刷油漆，那么暴露在外界环境中很容易出现腐蚀，使用寿命也会大大缩短。

然后，颜色也可以使用白色，特别像交通护栏这种，就会比较醒目，人们就很容易看清楚。pvc 施工围墙则一般多为蓝色为主，这样会显得更加美观，同时也比较耐环境污染，不像白色那样一眼就看出污垢来，同时蓝色也不会那么挑眼，不会给路人带来视觉疲劳。

后，就是 pvc 施工围墙在地域使用上没有太大差别，如果需要施工的位置一般都能正常使用，把脏乱的工地和干净的街道隔绝开，施工上更加方便，同时对外界环境没有影响，保证施工的效率 and 美观性。

广州市白云区 2.5 米施工围墙（推荐），工地活动围墙厂家

PVC 围墙安装步骤：

- 1、PVC 围墙的设置应当整齐稳固，安置的位置应当不妨碍道路交通和行人通过为原则，除出入口外必须连续封闭，保证施工现场与外界隔离。
- 2、PVC 围墙不得用于挡土、承重，不得倚靠围墙堆物、堆料。
- 3、对于危险性大的深基坑工程、扬尘严重的土方工程和设定固定围墙的工程，瑞通联合采取在围墙设置完成后再开始施工。
- 4、在遮挡行人和行车视线的道口，应当在道口设置不低于 6 延长米的镂空围墙，以保证行人和车辆的安全。
- 5、应当在沟槽两端、基坑边和横跨沟槽的人行通道等醒目位置设置“当心坠落”的安全警示标识；道路封闭端设置“前方施工，车辆绕行”的标识。
- 6、对于夜间不能回填的沟槽和基坑，应当在围墙上设置安全标识。
- 7、对于工期大于 6 个月的项目，应当在大门一侧围墙上设置项目概况、主要负责人、项目主要里程碑节点等信息。
- 8、施工组织设计中应当有围墙设置的专项方案及平面图。
- 9、监理及工程主管部门定期对施工现场围墙进行检查，并将其作为安全文明施工的重要考核内容，发现问题及时下达整改意见书，对整改不达标、逾期不整改的承包商，责令停止施工、限期整改并按照相关管理规定进行处罚。

PVC 围墙的质量优劣如何判断？

PVC 围墙在日常的工程安装中使用越来越多，比如用在小区的围墙、小区花园、小区湖边等等，不仅价格适中，而且美观实用。但是随着需求的增加，众多 pvc 围墙厂家不断的涌现，如何鉴别 PVC 围墙的优劣也成为一项必修课程了！

PVC 围墙具有以下特点：

1.型材质量和衬钢质量优良

2.设计和组装、安装结构科学合理

### 鉴别方法

1.专业机构进行检测或者要求厂家提供检测文件!一般正规的材料生产厂家都会有这样的检测证书的

2.PVC围墙施工完毕，板与板之间衔接平顺，直线要在一条直线上;板与板不得留有缝隙，即在场外不能看见场内施工，围墙沿线设置红灯或者隔段用安全反光锥用于夜间警示。

3.围墙标准，基脚采用M10水泥沙浆砌筑MU10页岩砖砖砌0.5\*0.5的基础，用于增强围墙抗风稳定性;pvc围墙设2.5米高，宽3米为一板。

### PVC围墙安装工程：

二、PVC围墙产品有以下优点：1、用优质pvc材料挤出成型，材料表面光滑平整耐腐蚀，内衬钢管强度大、安全性高、易拼装，既环保又美观。2、高度及颜色按客户要求定制。

3、Pvc市政工程围墙安装简单快捷牢固，抗风阻系数高。

4、所有者(使用者)可在pvc工程围墙上做文字或图案广告，并可出租广告位，充分利用提升空间价值。

5、拆卸方便，可重复多次使用

三、PVC围墙的产品特点：1、用途广。2、多功能能单用、双用，能移动。

3、效率高、机动灵活，快速拆装不用螺丝，节约大半的工时成本。4、承载力大、稳定性强。

5、安全可靠，系列标准化。6、经济实用、成本低、占用空间小，使用寿命长。

四、用途：用于市政建设施工、房地产项目、机场建设项目、地铁项目、路桥维护、厂房隔断等工程。

五、打造工地风景线：实际施工中，工地上尘土飞扬，材料设备无序堆放，工程围墙应运而生。传统围墙基本上是钢管或角钢焊框，衬以铁丝网或薄钢板，用水泥墩做脚，有许多不足之处;一是简陋，有碍市容。二是抗风阻系数低，不牢固，易倒伏伤人毁物。三是空间商业价值利用低，浪费资源。

六、pvc围挡护栏安装说明：1、围挡安装前通常是土建已形成交付砖砌或砼浇捣的下部基础，可采用机械式胀栓、化学螺栓等方式将立柱钢衬底板固定在下部基础的中心部位作直线均布。

2、如围挡的下部基础尚未形成，建议将立柱钢衬增加长度直接预埋在墙体内，待墙体养护期后即可正式施工;或预制预埋件敷设在墙体平面以后将立柱钢衬用电焊方式与预埋焊接，这两种方式特点是较螺栓连接更为牢固，但六安PVC围墙安装或者预设时必须注意直线与水平线。

3、立柱钢衬的间距须与设计尺寸一致，保证预装配的半成品能与之连接。

广州市白云区2.5米施工围墙（推荐），工地活动围墙厂家