煤场防尘墙A南胡林煤场防尘墙A煤场防尘墙厂家

产品名称	煤场防尘墙A南胡林煤场防尘墙A煤场防尘墙厂家
公司名称	安平县凝川丝网制品有限公司
价格	17.00/米
规格参数	品牌:尚景 型号:三峰 产地:河北
公司地址	河北省衡水市安平县西毛庄村西100米处
联系电话	13623181996 13623181996

产品详情

煤场防尘墙A南胡林煤场防尘墙A煤场防尘墙厂家简介：

煤场防尘墙类型：

单峰型（单体）

成型宽度在250mm-500mm之间，峰高50mm-100mm,长度在8米之内都可以加工。板材厚在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。

双峰型（双体）

成型宽度在400mm-600mm之间，峰高50mm-100mm,长度在8米之内都可以加工。板材厚度0.5-1.5mm,在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。

三峰型（三联体）

成型宽度有810mm、825mm.860mm.910mm，930mm等，峰高80mm-50mm,长度在8米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm。可根据图纸进行加工制作。

三联体的这种规格有着前边两种规格所不能比拟的 优势，安装简便，施工效率高，安装后墙体整体性能好，抗风能力强。能大幅度降低施工成本，为施工单位在市场提高竞争力等，在宽度不合适的情况下，我公司可以根据您的钢构尺寸为专门制作：单体，双体防风抑尘网，便于组合。

煤场防尘墙长度最长不得超过6.0米（网长越长，钢结构的距离越远，挡风效果越差），峰高7.5cm防风效果最佳，此为国家科学院风洞试验得出的结论.

煤场防尘墙的高度是如何计算的？

煤场防尘墙墙的高度应综合考虑堆垛高度、堆场范围大小等因素。

第一：堆场防风抑尘墙的高度主要取决于堆垛高度：

1.当煤场防尘墙的高度为堆垛高度的0.6-1.1倍时，网高与抑尘效果成正比；

2.当煤场防尘墙高度为堆垛高度1.1-1.5倍时，网高与抑尘效果的变化逐渐平缓；

3.当煤场防尘墙高度为堆垛高度1.5倍以上时，网高与抑尘效果的变化不明显。

因此，煤场防尘墙的高度一般在堆垛高度1.1-1.5倍内选取。

煤场防尘墙的加工过程：

冲孔：是电厂煤场防尘墙出产的第一个环节，也是比较要害的一个环节我厂有多年出产电厂煤场防尘墙经历的出产工人为您设计加工优质的冲孔产品。

塑形：是防风网的第二个环节：防风产品加工成形设备，有双峰和三峰接连成型设备，防风网长度能够做到8米甚至更长（成型的产品就是咱们有用的面积）。

清洗：是煤场防尘墙
出产的第三个环节，它是为了后边的静电喷塑做准备，清洗挡风墙的作用直接影响到外表喷塑的质量。

静电喷涂：是防风网的第四个环节是对外表进行粉末喷涂（通过静电粉末喷涂之后外表就像护栏相同，外表不生锈，耐腐蚀，是很好的户外防风网产品。