

岩棉复合板设备-立式岩棉复合板设备符合过程

产品名称	岩棉复合板设备-立式岩棉复合板设备符合过程
公司名称	大城县建诺机械设备厂
价格	60000.00/台
规格参数	建诺机械:624 一级:458 河北大城:326
公司地址	河北省廊坊市大城县城南工业园
联系电话	0316 - 5720661 13231682662

产品详情

岩棉复合板设备-立式岩棉复合板设备符合过程

- 1、开动干粉搅拌系统将抗裂砂浆侵倒与储料槽中，干粉砂浆上料系统将自动上料至搅拌系统之中
- 2、砂浆搅拌系统启动，按水比将砂浆与水均匀混合搅拌，完成搅拌后打开蝶阀，将砂浆流向砂浆储存罐，再由砂浆储存罐分别放料至底面复合料槽和上面复合料槽，【之后干粉上料系统与砂浆搅拌系统继续工作，从而进行工作系统的不间断进程】
- 3、启动砂浆复合平台，将塑料膜和网格布顺序平铺于底面砂浆复合料槽下方，工作系统运行。砂浆覆盖于网格布之上，在由工人将岩棉条排列在砂浆上方，经过压实压碾至上面砂浆复合料槽，网格布，塑料膜，二次压碾压实4、启动纵向切割锯盘和横向切割锯盘，复合好的岩棉砂浆复合板设备会经过纵向-横向自动切割成型，根据系统设定自动计量尺寸，实现半自动化操作5、复合切割的板材在经过出料平台后由工人运送至晾晒工棚进行风干处理，这便完成了岩棉板与砂浆的复合。