

珠海施工围墙生产厂家，珠海PVC工地围墙价格，珠海临时围挡供应

产品名称	珠海施工围墙生产厂家，珠海PVC工地围墙价格，珠海临时围挡供应
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	80.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

PVC围墙产品规格：

规格：2.5m*3.0m

立柱规格：120*120PVC立管，

内衬为：100*100*1.1钢管；

上下横管规格：80*50PVC管，

下横管内衬为：40*40*1.0钢管；

板面由10块双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为22mm，蓝色。

立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

珠海施工围墙生产厂家，珠海PVC工地围墙价格，珠海临时围挡供应

PVC围墙安装步骤：

1、PVC围墙的设置应当整齐稳固，安置的位置应当不妨碍道路交通和行人通过为原则，除出入口外必须连续封闭，保证施工现场与外界隔离。

2、PVC围墙不得用于挡土、承重,不得倚靠围墙堆物、堆料。

- 3、对于危险性大的深基坑工程、扬尘严重的土方工程和设定固定围墙的工程，瑞通联合采取在围墙设置完成后再开始施工。
- 4、在遮挡行人和行车视线的道口，应当在道口设置不低于6延长米的镂空围墙，以保证行人和车辆的安全。
- 5、应当在沟槽两端、基坑边和横跨沟槽的人行通道等醒目位置设置“当心坠落”的安全警示标识;道路封闭端设置“前方施工，车辆绕行”的标识。
- 6、对于夜间不能回填的沟槽和基坑，应当在围墙上设置安全标识。
- 7、对于工期大于6个月的项目，应当在大门一侧围墙上设置项目概况、主要负责人、项目主要里程碑节点等信息。
- 8、施工组织设计中应当有围墙设置的专项方案及平面图。
- 9、监理及工程主管部门定期对施工现场围墙进行检查，并将其作为安全文明施工的重要考核内容，发现问题及时下达整改意见书，对整改不达标、逾期不整改的承包商，责令停止施工、限期整改并按照相关管理规定进行处罚。

PVC围墙户外广告有哪些限制要求呢？

PVC施工围墙得作用，主要是为了将建设施工现场与外部环境隔离开来，使施工现场成为一个相对封闭的空间，但是，随着需求量的增加，现在有很多的一些广告也要利于围墙来进行打广告。那么PVC施工围墙上的广告有哪些限制要求呢？

PVC围墙上的广告的限制要求，如下：

按照《广告法》规定利用交通安全设施、交通标志的；

- 1、影响市政公共设施、交通安全设施、交通标志使用的，或者妨碍安全视距和车辆行人通行的；
- 2、妨碍生产或居民正常生活，损害市容市貌的；
- 3、遮挡、损毁绿地，影响绿化景观或利用行道树的；
- 4、遮挡水域、山体、城市雕塑或其它景观设施的；
- 5、国家机关、学校、居民楼、文物保护单位、优秀历史建筑及其建筑控制地带；
- 6、占用城市交叉路口、公路交叉路口（机动车停车线40米范围内）设置占路式户外广告的；
- 7、占用或影响残疾人设施的；
- 8、利用机动车车行道净空的；
- 9、妨碍消防通道，影响消防供应设施或其它市政公用设施使用的；
- 10、遮挡建筑物特色装饰细部，影响建筑物采光、通风等功能使用和安全的。
- 11、在建筑物二层以上、多层和高层建筑物的窗间墙、窗下墙设置非镂空字的；

- 12、利用透空式围墙、护栏、特色石墙设置的；
- 13、在建（构）筑物坡型、异型顶部设置的。
- 14、在相邻建（构）筑物之间跨越式架设的；
- 15、利用车辆的前身、顶部、车窗的；
- 16、非建设用地范围设置围墙式广告设施的；
- 17、影响高压输变电设施安全使用的；在人行天桥桥梁上设置的；
- 18、在建（构）筑物上直接喷绘涂写文字、图形的。
- 19、PVC围墙产品质量应符合相应的国家规范，要通过环境管理体系和质量管理体系，并需提供出厂合格证和检验报告。

珠海施工围墙生产厂家，珠海PVC工地围墙价格，珠海临时围挡供应

PVC材料的性质：

密度：1.380g/cm³弹性模量(E) 2900-3400Mpa；

拉伸强度(σ_t)：50-80MPAElongation@break20-40%；

Notch tes 2-5 KJ/m²；

玻璃转变温度：87 ；

熔点：212 ；

导热率()0.16W/m.K

热膨胀系数()：8 10⁻⁵/K

热容(C)：0.9KJ/kg · K

吸水率(ASTM)：0.04-0.4

Price：0.5-1.25

PVC工程围墙的用途：

PVC施工围墙用于市政建设施工、房地产项目、高架桥、地地铁项目施工、路桥维护、隧道施工、立面改造、厂房隔断等工程。

六、PVC围墙护栏安装说明：

- 1、围墙安装前通常是土建已形成将交付砖砌或砼浇捣的下部基础，可采用机械式胀栓、化学螺检等方式

将立柱钢衬底板固定在下部基础的中心部位作直线均布。

2、如围墙的下部基础尚未形成，建议将立柱钢衬增加长度直接预埋在墙体内，待墙体养护期后即可正式施工；或预制预埋件敷设在墙体以后将立柱钢用电焊方式或预埋焊接，这两种方式特点是较螺栓连接更为牢固，但预设时必须注意直线与水平线。

3、立柱钢衬的间距须与设计尺寸一致，保证预装配的半成品能与之连接。

PVC围墙的产品特点：

- 1、用途广
- 2、多功能：单用、双用，能移动
- 3、效率高、机动灵活，快速拆装，简单快捷牢固
- 4、承载力大、抗风阻系数高、稳定性强
- 5、围墙全系列标准化，安全可靠
- 6、环保，可回收循环利用
- 7、经济实用、成本低、占用空间小，使用寿命长