

韶关PVC施工围墙厂家，韶关工地围墙报价，韶关塑料围挡方案

产品名称	韶关PVC施工围墙厂家，韶关工地围墙报价，韶关塑料围挡方案
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	80.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

PVC围墙产品规格：

规格：2.5m*3.0m

立柱规格：120*120PVC立管，

内衬为：100*100*1.1钢管；

上下横管规格：80*50PVC管，

下横管内衬为：40*40*1.0钢管；

板面由10块双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为22mm，蓝色。

立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

西安两条道路今起围墙改造 过往车辆注意绕行

7月6日起，西安市政部门将对灞桥区纺五路（纺正街-鹿塬街段）进行道路提升改造，道路全长603米，计划工期76天。

韶关PVC施工围墙厂家，韶关工地围墙报价，韶关塑料围挡方案

届时，将采用对角线的形式进行围墙，先对纺正街至纺东街北侧人行道和纺东街至鹿塬街南侧人行道进行全封闭围墙，待施工完毕后再对对面方向人行道进行围墙。

同时，同心路（田洪正街——西临高速路口段）道路也在7月6日开始提升改造，现场采用半幅封闭式围墙，道路全长760米，计划工期60天。

PVC围墙安装步骤：

- 1、PVC围墙的设置应当整齐稳固，安置的位置应当不妨碍道路交通和行人通过为原则，除出入口外必须连续封闭，保证施工现场与外界隔离。
- 2、PVC围墙不得用于挡土、承重,不得倚靠围墙堆物、堆料。
- 3、对于危险性大的深基坑工程、扬尘严重的土方工程和设定固定围墙的工程，瑞通联合采取在围墙设置完成后再开始施工。
- 4、在遮挡行人和行车视线的道口，应当在道口设置不低于6延长米的镂空围墙，以保证行人和车辆的安全。
- 5、应当在沟槽两端、基坑边和横跨沟槽的人行通道等醒目位置设置“当心坠落”的安全警示标识;道路封闭端设置“前方施工，车辆绕行”的标识。
- 6、对于夜间不能回填的沟槽和基坑，应当在围墙上设置安全标识。
- 7、对于工期大于6个月的项目，应当在大门一侧围墙上设置项目概况、主要负责人、项目主要里程碑节点等信息。
- 8、施工组织设计中应当有围墙设置的专项方案及平面图。
- 9、监理及工程主管部门定期对施工现场围墙进行检查，并将其作为安全文明施工的重要考核内容，发现问题及时下达整改意见书，对整改不达标、逾期不整改的承包商，责令停止施工、限期整改并按照相关管理规定进行处罚。

韶关PVC施工围墙厂家，韶关工地围墙报价，韶关塑料围挡方案

PVC围墙施工方案

一、工程概况

道路景观提升需要进行土方填筑、管线沟槽开挖、埋设，路缘石流水石支砌、人行道青石板铺设、新增绿化带、路灯改造、绿化植树植草、刚性路面浇筑、交通标志标线等施工，为了确保过往人、车辆的安全和满足文明施工相关规定，按设计要求在施工区段均需进行围墙施工。围墙位置在现有的两侧辅道绿化带靠近主车道的边缘和机非道占主车道1米位置。围墙平面位置除平交口，道路沿线单位进出口断开外，其余部分全线两侧贯通，实行封闭施工，施工时先围墙海源北路右侧，待右侧施工完毕拆除后再围墙左侧，保证左侧路灯夜间照明，围墙设计为240砖基础、道路打眼载钢管、彩钢铁皮挡板。每一围墙施工区域两端设临时通行门，并有专人把守，专施工机械、车辆、作业人员通行。门口设安全警示标牌，交通导流牌，围墙隔墙上每50米设一夜间标识，围墙彩钢铁皮上粘贴两条反光纸。避免车辆、行人闯到隔墙上。

二、文明施工

1、PVC围墙要求：

- a.在PVC围墙施工现场周围应设置围墙进行防护，围墙用蓝色有竖向压条的彩钢板，围墙高度2.2米
- b.PVC围墙应坚固、稳定、清洁、美观，下脚设有基座，基座高30mm*宽240mm，并用黄黑两色油漆刷成斑马纹，斑马纹宽150mm，倾斜角度45度，倾斜角指向车辆行驶方向；
- c.PVC围墙上应粘贴两排反光条，第一道反光条中心线距离地面900mm，第二道反光条中心线距离地面1700mm；
- d.PVC围墙上还应粘贴交通、安全标识及夜间标识，两端设置防撞桶。

2、PVC围墙支架要求：

围墙支架应坚固、不变形、稳定、清洁、美观，规格型号统一。

3、五牌一图要求：

制作设置五牌一图，主要内容包括：工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图；

4、危险源警示牌要求：

牌子定型为长200cm*宽150cm，颜色为浅黄色，字为黑色，名称为“建设施工现场危险源警示牌”。

5、宣传栏及安全标识要求：

主要干道处设置宣传栏、读报栏，设置具有针对性安全标语。

6、安全警示倒计时牌

7、临街围墙端头防护要求：

- a.临街围墙端头必须进行封堵，或设置大门；
- b.应设置交通安全标志、标识及防撞桶。

8、施工现场要求：

- a.工作人员必须正确配戴安全帽；
- b.施工现场应该按平面布置图要求堆放材料；
- c.施工现场应整洁、无积水；
- d.各个作业点应该设置有针对性的安全标识；

e.施工现场必须制定抽水措施，防止积水。

9、安全警示标牌要求：

施工现场围墙道路两边和端头应设置有针对性的安全警示标牌。

10、材料堆放要求：

a.材料应分类、分规格堆码，下脚有垫木，不得有积水；

b.材料堆放高度不得超过1米，应进行覆盖防止扬尘；

c.木料堆放高度不得超过1.5米；

d.钢筋堆放高度不得超过1米，应进行覆盖防止生锈。

11、垃圾及土方覆盖要求：

a.施工现场建筑垃圾及土方应集中存放并及时清运出场，不能清运的采取覆盖措施；

b.施工现场的砂石料和石材要进行覆盖防护；

c.石材堆放高度不得超过1米。

12、扬尘控制措施要求：

施工现场道路应设专人进行清扫及洒水降尘。

PVC围墙广告制作的好处：

现如今进入信息化时代，信息传播如此迅猛得益于广告牌的宣传。广告牌作为重要的信息传播载体，起到非常重要的作用。在建筑工地上，常常可见到用于封闭建筑施工现场的临时设施，这就是PVC围墙。那么工地围墙有什么好处呢？且听围墙厂家施工人员给大家介绍一下。

PVC围墙一方面在于分隔工地，减少现场施工等对外界的不良影响；另一方面可以为项目营造自身形象，并辅助项目宣传。常规工地围墙是用广泛的工地围墙广告形式，通常通过画面的创意和色彩进行视觉传达。

PVC围墙在防尘降噪的同时也应像这样具有更多美化、绿化功能。缩短了施工周期，同时提高了围墙防风的稳定性。