

肇庆施工围墙生产厂家，肇庆PVC围墙方案，肇庆工地围挡价格

产品名称	肇庆施工围墙生产厂家，肇庆PVC围墙方案，肇庆工地围挡价格
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	80.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

PVC围墙产品规格：

规格：2.5m*3.0m

立柱规格：120*120PVC立管，

内衬为：100*100*1.1钢管；

上下横管规格：80*50PVC管，

下横管内衬为：40*40*1.0钢管；

板面由10块双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为22mm，蓝色。

立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

PVC围墙施工工艺

1、围墙定位

依据现场施工平面图和现场具体情况，对围墙进行测量放线定位，放线完毕后，请监理与业主予以确认，与图纸不符部位及时进行调整。

2、PVC围挡标准

施工围墙采用PVC工程围墙。

规格：立柱120*120mm PVC管，钢衬为100*100mm,立柱间距3.0米，立柱底坐与地基采用膨胀螺丝固定。围墙高度（不含基础部分）2.0米，围墙厚度22mm*200mm蓝色PVC扣板，上下收边为50*80mmPVC管，内有钢衬。荆门PVC围墙底部严实。特点：便于安装，美观牢固，可反复使用。如下图：

围墙

3、注意事项

- （1）围墙施工过程中，PVC围墙不能有破损现象。
- （2）围墙施工完毕，PVC板与钢衬之间必须连接牢，不得有松动现象。
- （3）围墙施工完毕，板与板之间衔接平顺，直线段要在一条直线上，板与板之间不能留缝，即在场外不能看场内施工。

4、安全文明施工

- （1）对所有进场工人都要进行三级安全教育。
- （2）合理选择制作安装场地，减少噪音对周边环境污染。
- （3）作业时，配备好安全防护用品及灭火设施。

肇庆施工围墙生产厂家，肇庆PVC围墙方案，肇庆工地围挡价格

PVC围墙安装步骤：

- 1、PVC围墙的设置应当整齐稳固，安置的位置应当不妨碍道路交通和行人通过为原则，除出入口外必须连续封闭，保证施工现场与外界隔离。
- 2、PVC围墙不得用于挡土、承重,不得倚靠围墙堆物、堆料。
- 3、对于危险性大的深基坑工程、扬尘严重的土方工程和设定固定围墙的工程，瑞通联合采取在围墙设置完成后再开始施工。
- 4、在遮挡行人和行车视线的道口，应当在道口设置不低于6延长米的镂空围墙，以保证行人和车辆的安全。
- 5、应当在沟槽两端、基坑边和横跨沟槽的人行通道等醒目位置设置“当心坠落”的安全警示标识;道路封闭端设置“前方施工，车辆绕行”的标识。
- 6、对于夜间不能回填的沟槽和基坑，应当在围墙上设置安全标识。
- 7、对于工期大于6个月的项目，应当在大门一侧围墙上设置项目概况、主要负责人、项目主要里程碑节点等信息。

8、施工组织设计中应当有围墙设置的专项方案及平面图。

9、监理及工程主管部门定期对施工现场围墙进行检查，并将其作为安全文明施工的重要考核内容，发现问题及时下达整改意见书，对整改不达标、逾期不整改的承包商，责令停止施工、限期整改并按照相关管理规定进行处罚。

PVC围墙日常维护及管理

PVC围墙要求

PVC围墙安装应配合工程进展情况进行，必须在绿化树木移植前完成。PVC围墙安置应整齐稳固，安置位置应以不妨碍道路交通和行人通过为原则，除了出入口必须封闭，保证施工现场与外界隔离，施工时应指派专人维护交通秩序。围墙区附近不准堆放欲土、施工材料及其他杂物，并保证该范围内整洁。

PVC围墙标准

PVC围墙基脚采用M10水泥砂浆砌筑MU10页岩砖砖砌0.5*0.5的基础，用于增强围墙抗风稳定性；pvc围墙设2.5米高，宽3米为一板。PVC围墙做美化处理，喷涂企业名称、安全、质量、文明施工用语及开发项目商业广告，严禁张贴、涂写垃圾广告。

PVC围墙施工完毕，板与板之间衔接平顺，直线要在一条直线上；板与板不得留有缝隙，即在场外不能看见场内施工。PVC围墙沿线设置红灯或者隔段用安全反光锥用于夜间警示。

PVC围墙日常维护及管理

所设PVC围墙按照‘谁设置、谁管理’的原则进行管理。施工现场围墙安排好专人进行维护，保持PVC围墙完整、清洁、美化、无破损，并在施工结实后予以拆除清理现场，保持文明现象，达到文明施工标准。

监督管理

甲方和项目部对施工现场围墙进行检查，并将其作为创建安全全文明工地的重要内容、发现问题及时下达整改意见书，限期整改。

肇庆施工围墙生产厂家，肇庆PVC围墙方案，肇庆工地围挡价格