

检查井模块厂家

产品名称	检查井模块厂家
公司名称	清苑县紫君新型建材制造有限公司
价格	6.00/块
规格参数	模块砖:314*180*170 MY11:314*240*170 河北:保定
公司地址	河北省保定市清苑县闫庄乡南闫庄村
联系电话	13930890824 18333236825

产品详情

检查井模块厂家,检查井模块厂家地址,检查井模块主要分为现浇钢筋混凝土式、预制装配式钢筋混凝土式、混凝土模块式.现浇钢筋混凝土检查井强度为C25钢筋混凝土,其施工工期长,难度较大,工艺复杂,深井作业风险大.装配式检查井强度为C25钢筋混凝土,这种井整体性好,现场需要的混凝土作业少.砌筑.检查井模块首层混凝土模块应按设计图纸要求定位,根据检查井尺寸正确的摆放模块.圆形井每层模块数量为直径/100,即 1100圆形检查井采用1100弧型块,每层为11块.矩形井根据标准块、转角块的尺寸来决定每层块砌块排放数量,检查井模块本工程矩形90.三通模块检查井但其底板要预制而且要在管道未铺设前安装,精度要求高,不能有误差,检查井模块否则上层的预制井筒就无法与下层的底板咬合的紧密.另外,装配式检查井的井孔和孔径大小也需要预留,检查井模块中线位移要控制好.管道与预留井孔之间的空隙,在施工现场不易控制,处理不好会出现渗水的情况.混凝土模块式检查井,检查井模块砌筑施工工艺简单方便、灵活快速,具有混凝土结构良好的承压、抗剪、造价低、耐腐蚀等特点,相比之下,混凝土模块是实心粘土砖更新更方便的代换材料.